

Overslagene ere saa rundelige, at de snarere ere for høit end for lazt stillede. Vil man imidlertid endnu tilføie Indførselstolden for Ledningsstraadene og Maskinerne, saa vil der dog under ingen Omstændigheder udføres en større Sum til Udførelsen af den værigste og kostbareste Ledning end høist 200,000 Rbd.

Jeg er fuldkommen overbevist om, at der vil kunne contraheres med engelske Ingeniurer om Udførelsen af den hele Linie, med Forpligtelse til at garantere dens Vedligeholdelse i Løbet af et Aar, for en ringere Sum.

Spørgsmaalet om Drefunds- og Strømtoldens Administrationsfond har de fornødne Midler disponible til at kunne dække Omkostningerne ved Anlægget af den omhandlede Telegraphlinie finder sin Besvarelse af den foretagne Calcule over Fondens rentesvarende Activer ultimo Martz 1852.

Efter samme besidder Fonden:

Obligationer à 3 1/2 pCt. for i Statskassen indbetalt.	120,000 Rbd.
Rogl. Obligationer à 4 pCt.	3,644 — 36 St.
Prioritets do. til Beløb 151,561 Rbd., hvorpaa om behøves kan optages et Laan i Banken paa 100,000	— " —
Saaledes at Fondens disponible Formue i næstkommende Finantsaar vil være mindst	223,644 Rbd. 36 St.

Kjøbenhavn den 29de Januar 1852.

C. M. Poulsen.

Overslag over Omkostninger ved Anlægget af en electro-magnetisk Telegraphlinie mellem Helsingør og Rendsborg med Stationer i Helsingør, Kjøbenhavn, Korsør, Nyborg, Fredericia, Flensborg og Rendsborg.

I. Ledning under Jorden af Kobbertraad med Gutta-Percha-Hylster og Blybeklædning.

a) submarin Ledning af en Kobbertraad med Gutta-Percha og Blyrør (Dimension Nr. 4). 55 Mile Ledning under Jorden (Bilag A.)	87,620 Rbd.
2 3/4 do. submarin Ledning (Bilag C.)	15,320 —
7 Stationer (Bilag E.)	5,850 —
	<hr/>
	108,790 Rbd.
10% for tilfældige Udgifter	10,879 Rbd.
5% til Ingeniuren	5,439 —
	<hr/>
	125,108 Rbd.
b) med Anvendelse af en submarin Ledning lig den i den engelske Canal brugte. 55 Mile Ledning under Jorden (Bilag A.)	87,620 Rbd.
2 3/4 do. submarin Ledning (Bilag D.)	61,975 —
7 Stationer (Bilag E.)	5,850 —
	<hr/>
	155,445 Rbd.
10% for tilfældige Udgifter.	15,544 —
5% til Ingeniuren	7,772 —
	<hr/>
	178,761 Rbd.