

b. Det opførte Beløb er beregnet til:

1. Forstærkning og Vedligeholdelse af de tilstedevarende Sandflugtsdiger paa Limfjordstangen . . . . .	34,000 Kr.
2. Anlæg af en Strømbryder ved Thyborøn Kanal . . . . .	10,000 —
3. Dækning med Betonfastiner af de paa den nordre Limfjordstange opførte Jaskinhøfder . . . . .	5,000 —
4. Vedligeholdelse af de opførte 9 Stkr. permanente Høfder, 15 lette Høfder og 3 Strømbrydere . . . . .	4,000 —
5. Uforudsete Udgifter vedkommende de udførte Anlæg . . . . .	7,000 —
	i alt . . . 60,000 Kr.

De her foreslaaede Arbejder ere alle at betragte dels som paatrængende Arbejder, dels som Supplerings- og Vedligeholdelsesarbejder vedrørende de allerede udførte Anlæg. Med Hensyn til de enkelte Poster skal bemærkes Følgende:

ad 1. Ved de foretagne Risplantninger paa Limfjordstangen til Opfangning af Sandet er det lykkedes med forholdsvis ringe Beføstning at danne et sammenhængende Dige af 32,000 Fods Længde og 10 à 12 Fods Højde. Dette Dige vil det være nødvendigt ved fortsat Arbejde at bringe op til saadanne Dimensioner, at det afgiver et imod Stormfloder betryggende Værn. Hvis dette nemlig ikke sker, vil Diget være udsat for Forsald, ligesom det ikke vil kunne komme til at opfylde sin Hensigt. Det foreslaas derfor, at der for næste Finantsaar bevilges en Sum af 34,000 Kr. i dette Diemed, hvilket omtrent svarer til 1 Kr. pr. løbende Fod.

ad 2. Ved Indløbet til Thyborønkanalen er opført 2 Strømbrydere for at forhindre Bortførelse af det Hjørne af den søndre Lange, hvor Strømmen dreier ind i Kanalen. Da det imidlertid er tvivlsomt, om Formaålet vil opnaas ved disse 2 Værker, foreslaas det at tilføje et 3die mellem dem, hvortil Beføstningerne ere anslaaede til 10,000 Kr.

ad 3. Medens de paa den nordre Limfjordstange byggede Jaskinhøfder tidligere ikke i fuldt Maal syntes at ville svare til Hensigten, at sikre Forstranden, have de i det sidste Aar bevirket, at der er dannet en tilfredsstillende Forstrand imellem dem. Ved at styrke deres Hoveder ved Hjælp af Betonfastiner, hvilket vil medføre en Beføstning af c. 5,000 Kr., vil det kunne lykkes at bevare den dannede Forstrand imod Udførelse i alt Fald for længere Tid.

ad 4. Da det vil kunne forventes, at de anlagte Høfder og Strømbrydere ville udkræve nogen Vedligeholdelse, foreslaas i dette Diemed bevilget et Beløb af 4,000 Kr.

ad 5. Til uforudselige Udgifter vedkommende de udførte Anlæg anslaaes et Beløb af 7,000 Kr.

c. Til almindelige Udgifter for Kommissionen (til Assistance, Undersøgelser, Kommissionens Reiser m. v.) foreslaas bevilget et Beløb af 5,000 Kr.

ad 8. Charlottenlund Slot, der benyttes til Sommeropholdssted af Deres Kongelige Højhed Kronprindsen og Kronprindsessen, er kun en mindre Bygning med forholdsvis faa Beboelsesrum, og har derfor, efterhaanden som Deres Kongelige Højheders Børn voksede til, vist sig aldeles utilstrækkeligt til at fyldestgøre de Krav, som maa stilles til en Bygning, der skal afgive en passende Sommerbolig for Hans Kongelige Højhed Kronprindsen med Familie samt de til Hofholdningen hørende Personer. Man har været nødsaget til lidt efter lidt at anvende omtrent alle Lokaler i Slottet til Beboelsesrum, saa at de Rum paa Loftet, der oprindeligt have været bestemte til Garde-rober, efterhaanden ere blevne tagne i Brug til Beboelse, og det har i den seneste Tid endog været taget under Oyerveielse at indrette et større Kvistværelse til Bolig for Prindserne eller Prindsesserne. Forholdene i Slottet ere imidlertid af en saadan Betskaffenhed, at Kvistetagen aldeles ikke bør benyttes til Beboelseslighed. Der er kun een Trappe op til den nævnte Etage, hvor der foruden et større Kvistværelse findes endel Tagkamre, der indbyrdes ere forbundne med meget snævre Gange, som dels løbe langs Tagfladerne, dels have bræddedeklædte Bægge. Den store Brandfarlighed, som følger af disse Forhold, forsøges yderligere ved, at de fleste Kamre have Tagvinduer af en saadan Art, at det