

Tilveiebringelsen af Diger paa Langerne, nemlig ved Nedstikning af Nis i lange Stækker, som kunne opfange Sandflugten. Paa de paagjældende Steder finder nemlig for Liden saa godt som ingen Sandflugt Sted, da de ældre forrevne Klitter og Nester af Diger tildeels ere tilgroede med Klittag. Det vil derfor være nødvendigt ved Paatjersel af Jyld at danne et Dige af 12 Fods Hvide, der senere kan forhøjes ved Sandflugt. Omkostningerne herved ere anslaaede til ca. 10,000 Kr. for den nordre Langes Bedkommende og 24,000 Kr. for den søndre Langes Bedkommende.

ad 3. Ved de Foranstaltninger til Tilveiebringelsen af Diger, ved Opsamling af Sand, der tidligere ere foretagne, er allerede opnaaet forholdsvis store Resultater, idet, der nu, paa den nordre Lange findes et sammenhængende tildeels med Salme bevoget Dige af mellem 12 og 16 Fods Hvide i en Længde af 12,625 løbende Fod og paa den søndre Lange et lignende Dige i en Længde af 18,860 løbende Fod (mellem Thyborøn Kanal og Knoppergaard). For at disse Diger kunne afgive betryggende Bærn mod Oversvømmelser fra Havet, vil det imidlertid være nødvendigt, at de overalt have en Hvide af ca. 18 Fod, og det foreslaas derfor, at der til Fortsættelse af Nis- og Salmplantningen paa Langerne bevilges et Beløb af 15,000 Kr.

ad I. 8. d. I de senere Aar er Harboør dels ved Statens Hjælp, dels ved Bidrag fra Centralkomiteen samt ved Befolkningens egne Anstrængelser bleven omgivet med Dige paa de Strækninger, hvor der manglede naturligt Bærn mod Havet. Af den lave Klitrække i den saakaldte Rønslaage udfor den sydlige Del af Harboør, der paa en Strækning af 1,730 Alen tidligere dannede et naturligt Bærn, er der imidlertid efterhaanden bortskaaret saameget af Havet, at det lader sig befrygte, at dette selv ved en mindre Stormflod vil trænge ind og forarsage Odelaggelser paa de bagved liggende Eiendomme. For at forebygge denne Fare vil det være nødvendigt, at der her opføres et Dige. Beboerne af Harboør ere imidlertid allerede nu saa stærkt bebyrdede med Udgifter til Forrentning og Afbetaling af den betydelige Gjæld, som de have paadraget sig i Anledning af de tidligere opførte Diger, at det ikke vil være dem muligt at udrede de med Opsørelsen af dette Dige forbundne Omkostninger, der ifølge et af Kystsikringskommissionens Ingeniør udarbejdet Overslag ere anslaaede til ca. 7,000 Kr. De have derfor anholdt om, at det omhandlede Dige maa blive opført paa Statens Beføstning, idet det er bemærket at Diget formentlig rettest bør anlægges saaledes, at det kommer til at udgjøre en Del af det Bagdige, som i sin Tid eventuelt vil være at opføre sammen med de andre Kystsikringsarbejder. Da dette Andragende er anbefalet af Kystsikringskommissionen, har man forment, at der er Anledning for Statskassen til i Eghed med hvad der i lignende Tilfælde tidligere er slet, at udrede Omkostningerne ved det omhandlede Digeanlæg, og der søges derfor bevilget hertil et Beløb af 7,000 Kr.

ad I. 8. e. Det under Konto e. opførte Beløb er beregnet til Udgifter ved Kommissionens Reiser, til Undersøgelser samt til Assistance for Kommissionen m. v.

ad I. 9. I Finantsaaret 1879—80 er medgaaet et Beløb af 39,291 Kr. 9 Ø.

ad I. 10. Se ovenfor ad § 6.

ad I. 11. Det danske Hedeelskab har henvendt sig til Indenrigsministeriet med et Andragende om, at dette vil nedsette en Kommission til at undersøge Forholdene i Stjernaadeltaet mellem Ringkjøbing Fjord og Sammenløbet af Sønder Omma Na og Skjerna samt til at udarbejde et Forslag til en Afvandning af hele Deltaet og gjøre Indstilling om, paa hvilken Maade Gjennemførelse af det udarbejdede Forslag bedst vil kunne iværksættes. Selskabet har endelig henvendt Opmærksomheden paa, at det hele Foretagende meget vilde kunne ventes fremmet, i Fald det maatte blive støttet ved et Tilskud af Statskassen.

Som det fremgaar af den i Hedeelskabets Tidsskrift Nr. 2 for Februar Maaned d. A., hvoraf et Exemplar vedlægges, indeholdte udførlige Fremstilling af Forholdene i nævnte Delta og Overførsel over, hvad der hidtil fra Ringkjøbing Amtsråds og Hedeelskabets Side er foretaget for at fremme Afvandningen, har Deltaet et Engareal af ca. 4,500 Tdr. Land, som ville kunne henregnes til Jyllands bedste Jorder, saafremt en god Afvandning bliver gennemført, medens en meget stor Del af Engene nu staa under Vand i fugtige Sommer og i saadanne Aar ere værdiløse, og selv i tørre Aar give et meget ringere Udbytte, end de vilde kunne give, hvis Afvandningen var gennemført. I Selskabets Fremstilling, der er baseret paa omhyggelige Maalinger og Nivellementer, er det søgt godtgjort, at en god Afvandning vil kunne iværksættes med en forholdsvis ikke altfor stor Beføstning, der anslaaes til 200,000 Kr. eller noget mere, hvis Arbejdet skulde udføres særdeles solidt. Lige-