

e). Som meddeelt bl. A. i Anmærkningerne til Finanslovsforslaget for 1880—81 har Spørgsmaalet om en Pandsring af Trekroners Kasemater ved Hjælp af disponible Pandsferplader fra Fregatten „Dannebrog“ været taget under Overveielse. Af Hensyn til den med en saadan Pandsring forbundne betydelige Beføstning ansaa man det imidlertid for rigtigt, forinden der foretoges videre Skridt i den omhandlede Retning, ved Forsøg at faa konstateret, om den Maade, hvorpaa man havde tænkt sig Pandsringen udført ved Trekroner, var hensigtsmæssig, og i dette Niemed optoges der paa Finanslovsforslaget for 1880—81 et Beløb af 21,500 Kr. til Pandsring af en ældre Værtommur paa Amager og Skydning imod denne Mur. Dette Beløb blev dog ikke bevilget og optages derfor paany for næste Aar, idet man fremdeles maa anse det for ønskeligt at faa det omtalte Forsøg anstillet.

f). Garnisonsfygehuset i Kjøbenhavn er i flere Retninger ikke tilfredsstillende; dels trænge selve Bygningerne til Istandsættelse, dels er der Trang til forskjellige Forbedringer for at gjøre Sygehuset mere tidsfærende. Der faaves saaledes bl. A. passende Lokaler for Sygepleierster, de fornødne Dværfkøkkener og Klosetrum, nogle Enmandsstuer m. m., og man foreslaar derfor i 1881—82 til en Begyndelse foretaget en Hovedistandsættelse og delvis Forandring af Sygehusets Iste Afdeling, hvorved de nævnte Mangler i denne fjernes. Beføstningen er beregnet til 15,100 Kr.

g). Stenglacis'et paa Trekroner har navnlig paa Grund af Hens Paavirkning lidt meget, saaledes at Væleræffen paa flere Steder er blottet. En Istandsættelse er paatrængende nødvendig for at forhindre, at Skaden griber altfor vidt om sig, men Arbeidet bør, dels paa Grund af den dermed forbundne Beføstning, og dels for igennem Istandsættelsen af en Del at indhøste Erfaring om dette vanskelige Arbejde helst forbedres paa 2 à 3 Aar. Der foreslaas derfor i 1881—82 bevilget 10,000 Kr. til Paabegyndelse af Arbeidet.

h). En Forsterkning af Ammunitionsmagasinerne i nederste Etage af Trekroners Kasematerbygning maa meget anbefales, da de Mure, der omgive de paagældende Ammunitionsmagasiner imod Søen, ere endeel svagere end Murene omkring de øvrige Ammunitionsmagasiner paa Søforterne og derfor ikke tør betragtes som betryggende ligeoverfor det Skyts, hvormed fjendtlige Skibe nu kunne ventes armerede. Mangelen foreslaas afhjulpen ved at lukke nogle Nischer i Magasinernes Mure mod Søen med Beton. Udgiften herved vil beløbe sig til 7000 Kr.

i). Af de gamle Træbolværker, der tidligere helt omgave Lynetten er efterhaanden omtrent det hele mod Nord vendende Bolværk blevet erstattet med en Betonmur og det mod Ost vendende med et Stenglacis. De endnu tilbagestaaende Træbolværker trænge imidlertid ligeledes til at erstattes, og dette gælder navnlig en mod Syd vendende Strækning, der ikke har modtaget nogen større Istandsættelse, siden den blev anbragt, omtrent i 1848, og nu er saa utæt, at der jævnligt sker Sænkninger af Jordmassen bag Bolværket, idet Jorden udfyldes forned. Til Afhjælpning af denne Mangel paa den daarligste Strækning foreslaas der ifølgelig det derved Træbolværk anbragt en Betonmur, hvertil søges bevilget 17,500 Kr.

k). Den theoretiske Undervisning, der maa gives samtidigt med Skydeøvelserne paa „Faste Batteri“ paa Amager, maa nu foretages under aaben Himmel, ofte i ublidt Veir, der tvinger til at indskrænke Undervisningen til det Allernødvendigste. Der foreslaas derfor opført en grundmuret Bygning, indeholdende fornødent Undervisningslokale samt et Opholds- og Arbejdsværelse for Officere. Beføstningen ved denne Bygnings Opførelse er anslaaet til 8,600 Kr.

l). Indførelsen af det nye Artilleriemateriel har nødvendiggjort Opstillingen af forskjellige Maskiner i Hjulmagerværkstedet i Værkstedbygningen paa Kjøbenhavns Løhus, hvorved dette Værksted er blevet saa belempret, at en Udvidelse er nødvendig. Denne foreslaas udført ved at opføre en Tilbygning ved Værkstedbygningens Gaard. Beføstningen herved er anslaaet til 7,000 Kr.

m). Saavel Søellerne for Skinneporet som Plankebættet mellem Skinnerne paa Prøvestens Platform ere suldfærdig raadne og saaledes ikke længere i jensidigtig Stand. Det kan imidlertid ikke anses for rigtigt at indskrænke sig til en simpel Istandsættelse af de paagældende Trædele, men man maa finde det rettest at anbringe Skinnerne i Støbejernstole, indstøbe i et Betondekke, som lægges over hele Boldgangens Bredde. Herved vil man nemlig kunne undgaa en stadigt tilbagevendende Udgift til Fornyelse af Trædelene for Skinneporet, og man vil derhos kunne opnaa at faa Overfladevand fra Fortets aabne Batterier fjernet, uden at det kommer i Berøring med