Ifølge derover affattet Overslag ville samtlige disse Arbeider medføre en Bekostning af ..... 132,000 Kr.

b. Udvidelse af Vognreparationsværkstedet ved en ca. 193 Fod lang, 43½ Fod bred, 2,050 □ Alen stor Værkstedbygning med 11 Spor til 11 Arbeidspladser samt Forlængelse af den tilhørende Skydebro ..... 55,000 —

c. Opførelse af et Kjedelsmedeværksted, 104 Fod langt, 52 Fod bredt, 1,352 □ Alen stort til Reparation af 4 Lokomotivkjedler m. m., Flytning af den nuværende vest for Lokomotivreparationsværkstedet værende Skydebro med forsænket Spor til det nye Kjedelsmedeværksted; Anbringelse af en Blæseledning, Indretning af Plads foran Kjedelsmedien til Hjulreparation, Anbringelse af en mindre Kulgaard til Værkstedets Brug samt 2 mindre Kulgaarde foran den ældre Smedie.
Disse Arbeider ville, ifølge derover forfattede Overslag medføre en Bekostning af 50,000 —

d. Udvidelse af Kulgaarden ved Spaniensgade, saaledes at der kan optages 8,000 Tons Kul, hvilket er anslaaet til en Bekostning af..... 3,500 —

e. Udvidelse af Maskinsporene ved Anbringelse af de fornødne Forbindelsesspor, Depotspor for Lokomotiver og Vogne udsatte til Reparation, Hjulspor, Spor til Kulgaarden og Brovægten, der anbringes umiddelbart ved Kulgaarden, Flytning af Cisternen og Vægten.
Hertil vil der, ifølge derover forfattet Overslag medgaa ..... 25,000 —

f. Forlægning af Adgangsveien til Værkstederne, Opfyldning og Regulering af Terrænet, Opførelse af et nyt Træskur og Flytning af 2 alt tilstedeværende Træskure, hvortil vil medgaa ..... 8,000 —

g. Forstærkning af et Gulv i Magasinbygningen som Følge af en udvidet Benyttelse af Bygningen, paa Grund af at en Del af Kontorerne overflyttes til den nye Administrationsbygning, hvortil anslaas ..... 700 —

h. Anbringelse af Vandledninger og Brandhaner i Værkstederne til Sikring mod Brandfare, hvortil anslaas at ville medgaa ..... 9,000 —

i. Udvidelse af Varmeledningen i Malerværkstedet anslaaet til ..... 800 —

k. Ballastering af Pladsen foran de nye Bygninger samt forskjellige Reguleringsarbeider m. m..... 6,000 —

Ialt... 290,000 Kr.

Heri fragaar Værdien af de Bygninger m. m., der maa fjernes, nemlig:

Remisen til 14 Lokomotiver	7,900 Kr.
" " 8 "	3,040 —
En Funktionærbolig	3,000 —
En Kulgaardsmur.....	1,500 —
Tre Dreieskiver m. m.	8,560 —
	24,000 —

Rest... 266,000 Kr.

ad 2. Til Montering af de under Nr. 1 omhandlede Værksteder vil udkræves et Beløb af 101,830 Kr., nemlig: