

Summarift Overflag

over

Udgifterne ved en Udvidelse af Frederikshavns Havn ved delvis Udførelse af den i Kommissionsbetænkning af 22de August 1878 angivne Plan.

	Kr.	Ø.	Kr.	Ø.
Udførelsen af de Bærker, som mod Nord og Øst begrænde de indtagne lauvandede Arealer bag den nye Indehavn, hvilke i Genhold til det med Kommissionsbetænkningen fremsendte Overflags Poster 2 b, c og d vil andrage en Beføstning af			145,660	»
Udførelsen af den indre Bølgebryder ifølge Overflagets Post 3 med den Forandring, at der udover det der anførte Beløb af 268,063 Kr. yderligere anvendes 59,720 Kr. til Bølgebryderens Forstærkning og Lætning og Anbringelse af en Bølgefjærm iftedetfor det tidligere paaregnede Rækværk langs Bærkets Krone			327,783	»
Forandring af den nuværende nordre Havnemole ifølge Overflagets Post 4			60,504	5
Forandring af den nuværende søndre Havnemole ifølge Overflagets Post 5			30,574	»
Udførelsen af en 970 Fod lang Strækning af den vestre Mole langs Forhavnen			341,550	»
Udførelsen af en 340 Fod lang Bølgebryder, som slutter sig til ovennævnte 970 Fod lange Mole som en Løvararm til denne			111,000	»
Udførelsen af en 470 Fod lang Strækning af den østre Mole langs Forhavnen			122,000	»
Udførelsen af en 500 Fod lang Strækning Bølgebryder ved Indehavnens sydøstlige Hjørne			74,700	»
525 Løb. Fod Bolværk paa 18 Fods Vanddybde	115	Kr.	60,375	»
140 Løb. Fod Bolværk paa gennemsnitlig 12 Fod Vand	60	—	8,400	»
475 Løb. Fod Stendæmring med Spundsvoeg paa den vestlige Side af den nye Anlægsplads	35	—	16,625	»
10 Sitr. Fortøjningsstene	70	—	700	»
			86,100	»
At overføre			1,299,871	5