

Overslag

over

Udgifterne ved en Udvidelse af Frederikshavns Havn i Genhold til det af Kommissionen angaaende en Tilflugts- og Handelshavn i det nordlige Rattegat berom fremsatte Forslag.

	Kr. Ø.	Kr. Ø.	Kr. Ø.
1. Den vestre Mole.			
87,900 Løb. Men 9"-9" svenske Lømmer til Lømmerkisterne à	1. 35	118,665.	"
7,500 " " 10"-10" do. " do. à	1. 70	12,750.	"
1,800 Kubikfod 10"-10" pommerst do. " do. à	2. "	3,600.	"
9,350 " 2" Planter " do. à	1. 60	14,960.	"
70,800 Ø galvaniseret Vinkeljern og andet Beslag med tilhørende Bolte til Lømmerkisterne..... à	40	28,320.	"
680 Kasser svenske Jernplade til Lømmerkisterne..... à	50. "	34,000.	"
Galvaniserede Skruebolte og Spiger til do.		2,760.	"
2,312,000 Stkr. 3" Søm (svenske, smedede) til Lømmerkisterne à 4 Kr. pr. Lufinde.....		9,248.	"
Arbejdsløn for Kisternes Bygning med Tillæg af Trænegler.....		20,800.	"
do. " Pladebeslag.....		6,000.	"
For Kisternes Transport, Sænkning og Fyldning med 2,920 Kubikfavne Steen og Singel.....pr. Kubikfavn à	5. "	14,600.	"
23,200 Kubikfavne Sten til Fyldning i Kisterne og Molens øvrige Dele..... à	27. "	626,400.	"
650 Kubikfavne Singel til Molens øvrige Dele..... à	21. "	13,650.	"
51,720 Kubikfod Beton, støbt i Blokke og anbragt i Molens ydre Strækning..... à	1. 20	62,064.	"
218 Løb. Fod 23' høi Betonmur, støbt i Blokke og anbragt i Molehovedet, 50,140 Kubikfod..... à	1. 35	67,689.	"
190 Løb. Fod Raimur..... à	80. "	15,200.	"
1,140 Kubikfod Murværk af raat tilhugne Sten..... à	3. "	3,420.	"
220 Løb. Fod Trappesten..... à	3. "	600.	"
152 Løb. Fod Bølgefjærm af raat tilhugne Sten..... à	40. "	6,080.	"
2,580 Løb. Fod Bølgefjærm af Træ med 9"-9" Eggestolpe à	6. "	15,480.	"
140 Løb. Fod krumt Friholderværk..... à	10. "	1,400.	"
650 □-Favne Overflade at belægge med fløvede Sten... à	7. "	4,550.	"
1,078 □-Favne Stenglaci af raa Sten at ordne og forfile à	5. "	5,390.	"
16 Stkr. Fortøjningssten..... à	70. "	1,120.	"
			1,088,746. "
2. Den østre (nordre) Mole med tilsluttende Jordbæmning til Land.			
a. Strækningen langs Forhavnen.			
77,300 Løb. Men 9"-9" svenske Lømmer til Lømmerkisterne à	1. 35	104,355.	"
6,300 Løb. Men 10"-10" do. " do. à	1. 70	10,710.	"
1,500 Kubikfod pommerst do. " do. à	2. "	3,000.	"
8,000 " 2" Planter " do. à	1. 60	12,800.	"
60,600 Ø galvaniseret Vinkeljern og andet Beslag med tilhørende Bolte til Lømmerkisterne..... à	40	24,240.	"
Alt overføre...		155,105.	" 1,088,746. "