

	Kr.	Ø.	Kr.	Ø.
Døvsjørt...	155,105.	»	1,088,746.	»
	Kr. Ø.			
580 Kasser svenske Jernplader til Lømmertkisterne..... à 50. »	29,000.	»		
Galvaniserede Skruebolte og Spiger til do.	2,280.	»		
1,970,000 3" Spm (svenske, smedede) à 4 Kr. pr. Lufinde	7,880.	»		
For Kisternes Transport, Sænkning og Fyldning med 2,640 Kubikfavne Sten og Singel pr. Kubikfaavn..... à 5. »	13,200.	»		
Arbejdsløn for Kisternes Bygning med Tillæg af Træenagler.....	18,550.	»		
Arbejdsløn for Pladebeslag	5,000.	»		
20,800 Kubikfavne Sten til Fyld i Kisterne og Molens øvrige Dele	à 27. »	561,600.	»	
533 Kubikfavne Singel til Fyld i Kisterne og Molens øvrige Dele.....	à 21. »	11,193.	»	
43,000 Kubikfod Beton, støbt i Blokke og anbragt i Mo= lens ydre Skraaning.....	à 1. 20	51,600.	»	
218 Løb. Fod 23' høi Betonmur, støbt i Blokke og anbragt i Molehovedet, 50,140 Kubikfod.....	à 1. 35	67,689.	»	
190 Løb. Fod Raimur.....	à 80. »	15,200.	»	
1,140 Kubikfod Murværk af raat tilhugne Sten.....	à 3. »	3,420.	»	
200 Løb. Fod Trappesten.....	à 3. »	600.	»	
152 Løb. Fod Bølgestjærm af raat tilhugne Sten	à 40. »	6,080.	»	
2,150 Løb. Fod Bølgestjærm af Træ med 9"-9" Egestolper à 6. »		12,900.	»	
140 Løb. Fod frunt Friholderværk.....	à 10. »	1,400.	»	
570 □-Favne Overflade at belægge med kløvede Sten... à 7. »		3,990.	»	
897 □-Favne Stenglaci af raa Sten at ordne og forfile. à 5. »		4,485.	»	
13 Stkr. Fortøjningssten.....	à 70. »	910.	»	
b. Strækningen langs Indrehavnen.				
2,250 Løb. Fod Spundsvæg paa Vanddybber fra 6—12'. à 7. »		15,750.	»	
1,557 Kubikfavne Sten.....	à 27. »	42,039.	»	
315 Kubikfavne Singel.....	à 21. »	6,615.	»	
390 Kubikfavne Ler til Dækning af Sandfylden.....	à 8. »	3,120.	»	
1,130 Løb. Fod Bølgestjærm af Træ med 9"-9" Egestolper à 6. »		6,780.	»	
1,500 □-Favne Overflade af Jord- og Lermasser at flampe og regulere	à 15	225.	»	
380 □-Favne Overflade at belægge med kløvede Sten... à 7. »		2,660.	»	
975 □-Favne Stenglaci af raa Sten at ordne og forfile à 5. »		4,850.	»	
(Sandfylden er tagen i Betragtning senere under Ud= dybningsarbejde.)				
c. Den nordre Dæmning til Land.				
260 Løb. Fod Spundsvæg paa 6 Fods Vanddybde.....	à 5. 50	1,430.	»	
1,150 Løb. Fod do. paa gennemsnitlig 5 Fod Vand à 5. »		5,750.	»	
520 Løb. Fod do. paa gennemsnitlig 4 Fod Vand à 4. 50		2,340.	»	
Alt oversføre...	1,063,666.	»	1,088,746.	»