

		Kr.	Ø.	Kr.	Ø.
	Oversført...	209,375.		2,565,629.	05
60 Løb. Fod Bolværk paa 16 Fod Vand med et 25 Fod bredt Slæbesteb		9,900.			
21 Stkr. Fortøjningssten.....	à 70 Kr.	1,470.			
2940 Kv.=Favne Brolægning	à 16 —	47,040.			
				267,785.	
7. Uddybningsarbejder.					
3 Forhavnen bliver at udgrave med Muddermasfine.....	24,000 Kubikfavne				
3 Snderhavnen bliver at udgrave med Muddermasfine.....	56,000 —				
	Salt... 80,000 Kubikfavne.				
hvoraf					
15,000 Kubikfavne at optage og føre tilføs.....	à 10 Kr.	150,000.			
26,000 Kubikfavne at optage og oplægge som Fyld med Transport paa Land fra Løseplads af indtil 10 Favne	à 11 —	286,000.			
39,000 Kubikfavne at optage og oplægge som Fyld med Transport paa Land fra Løseplads af mellem 10 og 200 Favne.....	à 12 —	468,000.			
				904,000.	
8. Øvrige Arbejder og Bygningsværker.					
1,160 Løb. Fod interimistisk Dæmning	à 15 Kr.	17,400.			
(Sandfylden er tagen i Betragtning ovenfor under Uddybningsarbejder).					
2 Stkr. Due de Albert.....	à 2,200 —	4,400.			
6 — do.	à 2,000 —	12,000.			
18 — do.	à 1,800 —	32,400.			
6,185 Løb. Fod Sernbanespor	à 10 —	61,850.			
1 Dreiestive		2,500.			
600 Kubikfavne Jord at flytte ved Sløfning af en Bastion af Fæstningsværkerne.....	à 3 Kr.	1,800.			
800 Kv.=Favne Brolægning af en Bei forbi Lødkammerbygningen langs Sernbanesporet og Pladsen for Søvnens nuværende Materialgaard	à 16 —	12,800.			
5,400 Kv.=Favne makadamiseret Veibane	à 8 —	43,200.			
1,400 Kv.=Favne Krottoir at regulere og gruse	à 2 —	2,800.			
900 Kv.=Alen Bygning til et nyt Materialhus samt Boliger for Betjeningen.....	à 30 —	27,000.			
Planering og Besaaning af de opfyldte Arealer.....		5,000.			
2 Søvnestyk	à 2,000 Kr.	4,000.			
Lygter		1,000.			
Wandafledning af de opfyldte Arealer og tilstødende Grunde		5,000.			
	Alt oversføre...	233,150.		3,737,414.	05