

	Fr. Ø.	Fr. Ø.
Overført...	233,150.	3,737,414. 05
Erhvervelse af ca. 3 Tdr. Land Eng samt en ca. 2,200 Kv.-Alen stor Grund med paaftaaende Staldbygning	20,000.	
Dykkerhjælp og Opudbring til Borttagelse af „Brunerevet“ til ca. 12 Fods Vanddybde (paa Vanddybde mellem $\frac{1}{2}$ og 12 Fod er beliggende ca. 1,500 Kubikfavne Materiale, hvoraf en betydelig Del er Sten)	10,000.	
Borttagelse af Laurs- og Borrebjerg-Kjev til 22 Fods Vanddybde fordrer:		
Optagelse ved Dykkerhjælp af 1,400 Kubikfavne Sten paa Vanddybder mellem ca. 12 og 22 Fod à 50 Kr.	70,000 Kr.	
Opudbring af 1,000 Kubikfavne Ler og Sand à 10 Kr.	10,000.—	
	80,000.	
Borttagelse af 1,000 Kubikfavne Grus med enkelte Sten, væsentlig ved Hjælp af Muddermaskine, paa den tæt Nst for Munden beliggende Plads, hvorpaa nu findes mellem 22 $\frac{1}{2}$ og 24 Fods Vanddybde, hvorved derover vil erholdes 24 Fods Vanddybde.	20,000.	363,150.
9. Arbejdstegningers Udførelse, Ledning af Arbejdet, Detailopsyn, Bagthold og Administration	90,000.
10. Mindre og uforudsete Udgifter.		
Ca. 10 pSt. af samtlige foranstaaende 4,190,564 Kr. 05 Ø.	409,435. 95
Salt for Havneanlægget...	4,600,000.