

Hvorefter man ved Ekrivelse fra Indenrigsministeren af 2den Februar modtog følgende Ekrivelse derom fra Justitsraad, Bygningsinspektør Winstrup:

Bed at tilstille det høje Ministerium de ved Ekrivelse af 13de f. M. forlangte Calculer over Omkostningerne ved Udsjøelsen af de i Indberetning af 9de f. M. under Punkterne 1—4 opførte Arbejder ved Koldinghus Slotsruin, skal jeg tillade mig at vedsjøe følgende Bemærkninger:

1. Genopførelsen af den ved Branden knuste Hvalving under Kirken, og Reparatur af den under samme eksisterende, men af Fugtighed stærkt beskadigede Hvalving vil ifølge vedlagte Overflag medføre en Udgift af..... 2,625 Kr.

Foruden selve Hvalvingen bliver det nødvendigt at fornye Trappenegangen fra Gaarden, som ligeledes ødelægges ved Slotsbranden.

2. Anbringelse af et let Tagværk, dækket med Tagpap, for at beskytte Hvalvingerne i nordre Fløis Kjædere.

Med følgende Tegning angiver den paatænkte Konstruktion. Ved at anbringe Taget i den antydede Højde vil der blive Leilighed til delvis at udføre den i Punkt 4 omtalte Forankring af Sidemurene, idet hver af Vinderne skalde forsynes med Ternankere. Af Kjæderummene er A istandsat i Sommer, B foreslaet paa næste Aars Budget; Istandsettelsen af C er først paatænkt at skulle finde Sted senere, naar yderligere Erfaring er indhentet ved de i A og B udførte Arbejder; men dels af Hensyn til Forandring af Muren, dels for den Beskyttelse, som Taget vilde yde Kjæderhvalvingen C i dens nuværende Tilstand maa jeg meget tilraade, at denne Tagdækning kommer til Udførelse i sin Helhed. Omkostningerne herved ville beløbe sig til..... 1,790 Kr.

heraf for Rummen A og B..... 990 Kr.

— for — C..... 800 —

3. Istandsettelse af Vinduesbuer, Gesimser og Ufdækning af Murenes Overflader.

Da den vestlige Fløi for Størstedelen tidligere er istandsat og ligesaa Siden imod Slotsgaarden af den nordre Fløi, gjælder denne Reparation det bestaaende af østre og vestre, en mindre Del af den vestre, og nordre Mur af den nordre Fløi, en samlet Murlængde af ca. 316 Alen, og vil medføre en Udgift af..... ca. 3,770 Kr. men dette er et Arbejde, som godt kan fordeles paa en længere Aarrække, hvis det maatte findes fornødent. Da alle gamle Mursten nu efterhaanden ere forbrugte ved de aarlige Istandsettelser, bliver det nu nødvendigt at anskaffe endel nye til Vinduesbuerne af samme Størrelse som dem, der nu findes i Slottet, hvormod til Hvalvingerne osv. kan benyttes almindelige Mursten. Overfladerne af Murene tænkes afdækkede med Lagsten henlagte i Cement.

4. Forankring af Murene.

Da, som ovenfor anført, ved Forslag om Tagets Udførelse i nordre Fløi Forankring vil blive anbragt, vil denne yderligere være at udføre i vestre samt i Nesterne af østre og søndre Fløie. Da Træbjælker dels ville være af mindre Værdighed, dels Efterhyn af samme, som jevnlig bør foretages, er vanskeligt paa Grund af den store Højde, hvori de ere anbragte, og de saaledes ikke ville være tilgængelige uden ved Hjælp af Stullads, turde Ternankere, trods den større Udgift, være at foretrække; de tænkes anbragte i Hullerne for de gamle Bjælk-lag, hvor det vil være lettest at gennembyrde Muren; der vil i det Hele behøves ca. 13 Stkr. og Udgiften beløbe sig til..... ca. 1,145 Kr.

Dette er imidlertid ogsaa et Arbejde, som ingenlunde er saa paatrængende nødvendigt, at det ikke skalde kunne fordeles paa flere Aar; det vilde formentligt være tilstrækkeligt, om der aarlig blev indlagt ca. 3 a 5 Stkr.

Skulde man med Hensyn til Udgiften foretrække de mindre varige Træankere, ville Omkostningerne herved udgjøre..... 950 Kr. altsaa en Difference af 195 Kr.; isaafald foreslaas, at de lægges paa Kant og ikke paa Fladen, at de to øverste Straaflader først bellædes med Tagpap og derefter afdækkes med Brædder; de vilde være at besætte paa Værfen henlagte i Vinduesaabningerne, og for hver Ende forsynes med kortere Ternankere med stærke Forstud udenpaa Murene.

Sluttelig skal jeg kun tillade mig at henlede Opmærksomheden paa, at det vilde være ønskeligt, om Hvalvingerne under Kirken og Taget i nordre Fløi maatte blive bevilgede under Et.