

Paa den søndre Limfjordstange, hvor de opførte Diger ialt have en Længde af c. 40,000 Fod, er der sket 9 forskellige Digebrud, men kun paa eet Sted er Forstranden saa ødelagt, at Havet under almindelige Forhold ved Høivande kan bryde over den. Af Digerne samlede Længde er ialt 10,500 Fod mere eller mindre sløise, saa at der vil udfordres c. 31,000 Kubikfavne Fyld for at faae Digerne opførte til den tidligere Høide. Hvad angaar de paa denne Lange opførte Værker, der alle ere af en lettere Konstruktion, da have især 4 af Høfderne og de 3 Syd for Thyborøn Kanal anlagte Strømbrydere lidt meget, idet mange Pæle og Betonstakener ere løsrevne og bortfjylede. Paa de øvrige Værker er den skete Skade ikke af nogen væsentlig Betydning, men det vil dog være nødvendigt at underkaste flere af dem et nøjagtigt Østersyn.

Paa den nordre Limfjordstange have Digestrækningerne en samlet Længde af c. 20,000 Fod. Heraf er paa et Sted under Stormen sløiset c. 2,000 Fod, saa at der vil udfordres c. 9,000 Kubikfavne Fyld til at retablere Diget til dets tidligere Høide. Paa den øvrige Strækning har Diget derimod holdt sig godt. Ved den sydlige Del af samme, hvor der ikke er anlagt Høfder, er en Del af Forstranden bortfjylet. Af de paa denne Lange opførte (lettere) Værker have de sydligste, nærmest Thyborøn Kanal beliggende lidt mest, og et grundigt Østersyn af dem vil derfor være nødvendigt.

De udfor Fladestø anlagte 3 permanente Høfder med bagved liggende Dige have aldeles ingen Stade lidt under Stormfloderne, og den Stade, der er tilføjet de 10 Stkr. permanente Høfder, der ere anlagte Nord for Vovbjerg, er forholdsvis ubetydelig.

Forholdet mellem de ubestadigede og bestadigede Rystfirkingsarbejder stiller sig saaledes:

Digerne samlede Længde udgjør c. 2 $\frac{1}{2}$ Mil. Heraf ere c. 2 Mil Dige ubestadigede og c. $\frac{1}{2}$ Mil bestadiget eller helt jevnet.

Paa Rysten er ialt opført 51 Værker. Af disse maa de 27 anses for at være i samme Stand som før Stormfloderne; af de øvrige ville 11 kræve større og 13 mindre Reparationsarbejder.

Til Vedligeholdelse m. v. af de nysævnte 51 Stkr. Værker samt af Digerne paa begge Limfjordstanger er paa Finanslovsforlaget for 1882—83 under § 26 Nr. 7 opført et Beløb af 40,000 Kr. Denne Sum, der er beregnet paa at anvendes til Reparation af de i Finanssaarets Løb indtræffende mindre Bestadigelser paa Værkerne, vil selvfølgelig være utilstrækkelig til tillige at afhjælpe den nu skete overordentlige Bestadigelse. Til den aldeles nødvendige Reparation af Værkerne anslaaes at ville medgaa yderligere:

Til Restauration af Digerne.....	25,000 Kr.
— Anbringelse af Dæslag paa de permanente Høfder.....	2,000 —
— Restauration af de lettere Høfder paa den søndre Lange.....	36,000 —
— Restauration af de lettere Værker paa den nordre Lange.....	8,000 —
— forskellige mindre Arbejder, Tilsyn m. v.....	6,000 —
	ialt... 77,000 Kr.

hvilket Beløb Ministeriet derfor maa ønske bevilget.

I Genhold til Foranstaaende tillader man sig at anmode det ærede Finansudvalg om at ville være uleiligt med til 3die Behandling af Finanslovsforlaget for 1882—83 at stille følgende Vædringsforslag:

ad § 26 Nr. 7 c. Summen „40,000 Kr.“ forhøjes til „117,000 Kr.“, hvorhos Summen udenfor Linten „82,000 Kr.“ forhøjes til „159,000 Kr.“

E. Steet.

Sarfen.

Til Folkethingets Finansudvalg.