

II. Kalkulatorisk Specifikation

over

Udgifterne til Anlæg af et 1ste Affnit af de forskellige Driftsanlæg paa Frihavsterritoriet.

		kr.	kr.
1. Spor anlæg.			
ca. 6,000	løbende Jod almindeligt Spor ...	à 8.	48,000.
ca. 11,000	— — Haarman's Spor...	à 10.	110,000.
			158,000.
2. Pakhuse og Skure.			
5,250	□ Men Grundareal af et Pakhus .	à 75.	393,750.
15,000	— — — Skur ...	à 25.	375,000.
			768,750.
3. Andre Bygninger.			
ca. 2,250	□ Men Administrationsbygning ..	à 50.	112,500.
750	— Post-, Telegraf- og Tele-		
	fonstation.....	à 35.	26,250.
2,250	— Pakhuskontorbygning	à 50.	112,500.
			251,250.
4. Hydrauliske og elektriske Anlæg.			
ca. 1,500	løbende Jod 5" Ledning med An-		
	bringelse.....	à 6.	9,000.
40	Stkr. Hydranter for Kraner og		
	Hejseværker.....	à 80.	3,200.
15	Stkr. Brandhaner.....	à 200.	3,000.
3	— Kajkraner.....	à 10,000.	30,000.
4	— Pakhuselevatorer.....	à 5,000.	20,000.
4	— Pakhushejseværker.....	à 3,500.	14,000.
1	60 Hestkrafts Dampmaskine med		
	Pumpe.....		20,000.
1	Akkumulator.....		10,000.
2	Dampfjedler.....	à 8,000.	16,000.
1	50 Hestkrafts Dampmaskine med		
	tilhørende Dynamomaskine til 600		
	Lamper.....		25,000.
10	Stkr. Vuelamper med Opstandere .	à 500.	5,000.
200	— Glødelamper.....	à 25.	5,000.
	Maskin- og Kjedelhus (i alt 65,000 kr.), heraf..		40,000.
			200,200.
5. Administration og tilfældige Udgifter.....			121,800.
Summa...			1,500,000.