

	Fr.	Fr.	Fr.
Oversført . . . . .		28,600	11,605,000
<b>b. Bolværker. m. m.</b>			
1,600 Løb. Fod Bolværk i 12 Fod Bånd . . . . . à 40 Fr.	64,000		
400 Løb. Fod Rystbeskyttelse i 9 Fod Bånd . . . . . à 54 —	21,600		
275 Løb. Fod Rystbeskyttelse i 6 Fod Bånd . . . . . à 34 —	9,350		
		94,950	
<b>c. Bej anlæg.</b>			
3,200 Kv.-Favne at beplante og gruslægge . . . . . à 2 —	6,400		
		6,400	
d. Administration og tilfældige Ud- gifter, c. 10 pCt. . . . .	12,050		
		12,050	
			142,000
<b>H. Foreløbig Godsstation med Spor- forbindelse over Bognmandsmarken.</b>			11,747,000
<b>1. Foreløbig Godsstation ved Østerbro.</b>			
20,000 Kub.-Favne Jord at regulere à 6 Fr.	120,000		
1,000 Kub.-Favne Matadamisering. . . . . à 10 —	10,000		
2,500 — Afgangsbvej til Stationen at brolægge og forsyne med tjærematada- miserede Trottoirs . . . . . à 20 —	50,000		
10,000 Løb. Fod Spor . . . . . à 7 —	70,000		
1 Stk. Lokomotivdrejefive . . . . .	15,000		
1 — Vogn drejefive . . . . .	5,000		
Hegn og Stakitter . . . . .	5,000		
Warehus og Boliger . . . . .	88,000		
Kemise . . . . .	33,000		
Stald . . . . .	6,000		
Kulgaard . . . . .	5,000		
Brovægt . . . . .	5,000		
Ramper, Fyrrgrave m. m. . . . .	6,000		
Gas- og Vandindlæg . . . . .	10,000		
Administration og tilfældige Udgifter, c. 10 pCt. . . . .	42,000		
		470,000	
At overtære . . . . .		470,000	11,747,000