

Eksercer- og Gymnastikhuset. Opførelsen af en Latrinbygning, hvis ene Endeparti agtes benyttet til Brændselskrum, samt Anbringelse af et fritstaaende Pissoir ved Eksercerhusets sydvestlige Hjørne. Latrinbygningen, der forsynes med en Stærm, opføres øst for Tømmerværkstedets Materialgaard paa Betonfundament og dækkes med Zink. Endvidere foreslaas anbragt en Vandopstander med tilhørende Ledninger, Brønd og Kloafledning ved Eksercerhusets nordvestlige Hjørne.

Taffelloftsbygningen til Beløb 3,800 Kr. Anbringelse af 11 Stkr. nye Porte paa Bygningens Østside, Reparation af Vinduer, Luger, Vindueskødder o. s. v. samt Hvidtning af Lofter og Vægge, alt i 1ste Afdelings Underrum og 1ste Sals Stage.

Taffelloftsbygningen til Beløb 2,000 Kr. Henlægning af nyt Plankegulv i en Del af 4de Afdeling i 2den Stage.

Snedkerværkstedbygningen. Fornyelse af den Del af Bindingsværket i Ydervæggene som Paabegyndelse af denne Foranstaltning for hele Bygningen. Her er optaget 20 Alens Længde af den sydlige Façade fra Kjedelrummet og østester i hele Drejerværkstedets Længde. Endvidere er optaget Reparation (og Maling af Snedkerværkstedets Tegnestue samt Anbringelse af 6 Stkr. Tagvinduer i Bygningen.

Kanonbaadsstyringsafdeling I. Anbringelse af nyt Stolpeværk paa Betonfundament i 2 Mellemvægge samt Istandsættelse af 2 Render mellem Stakene.

Doks.

Svedekisten. Bygning af en ny Svedekiste af Staalplader i Stedet for den nuværende af Eg, der paa Grund af Raaddenskab er kassabel.

Søndre Arbejdsbygning. Reparation og Hvidtning af Loft og Vægge samt Fjerning af Gulv i Skibbyggeriets Omklædningslokale.

Artilleriets Kontorbygning. Reparations- og Malerarbejder i forskellige Kontorlokaler.

Huset til Opbevaring af svært Skyts. Henlægning af Plankegulv i den resterende Del af Magasinet ene Side samt Henlægning af et 1" tykt Lag naturlig Asfalt paa Betonunderlag i 7 Fods Bredde til Underlag for Sporet, der fører fra Bygningen til Kanonkranen ved Bolværket.

Arsenalø:

Proviandmagasinet. Hvidtning af Lofter og Vægge i Magasinet Underrum, Trappegang og Saltkældere, Maling af Porte, Døre, Vinduer og Paneler i Magasinet Underrum, Trappegang og Slagtehus, samt Reparation af Zinktaket over Saltkælderen.

Artilleriværkstedet. Fjernelse af Raskelovnene i Mandstabs Spisestue og i det ældre Kontor samt Anbringelse af Gasovne med tilhørende Rørledninger i Stedet for samme, efterat der i 1892—93 er bleven anbragt et Dowsons Gasværk, der forsyner de øvrige i Bygningen anbragte Gasovne.

Arsenallet til Beløb 3,100 Kr. Udvidelse og tildels Fornyelse af et Halvtagsstue i Ruglegaarden, Henlægning af Betongulv i samme og Tjerebeton paa Skydebanen og imellem Fernbanestinnerne fra Hovedporten til Artilleriværkstedet; endvidere Asfaltering af Muren bag Skydevolden samt Anbringelse af Tag- og Medløbsrender paa Mellembygningen mellem Arsenallet og den søndre Sidesløi og et fritstaaende Pissoir paa Vest siden af Arsenalbygningerne.

Arsenallet til Beløb 250 Kr. Anbringelse af et 12" højt Fodpanel langs Gymnastiksalens Vægge.

Laboratoriet. Opførelse af en Ringmur mellem Laboratoriets ældre og nye Bygning. I Muren anbringes mod Nord en Port og mod Vest en dobbelt Dør.