ad 1. Træfodstykkerne under de 4 store Broncefigurer, der efter Christiansborg Slots Brand opstilledes paa Plænerne foran Slotsruinen, ere nu paa Grund af Fugtighed fra Plænernes Buskadser stærkt medtagne af Svamp. Det er derfor paatrængende nødvendigt at foretage en Istandsættelse af disse, hvilken vil medføre en Udgift af ca. 700 Kr., der herved foreslaas bevilget.

ad 2. Ved Udførelsen af et mindre Reparationsarbejde ved Ridehuset viste det sig, at en Del af Tagbjælkelaget og noget af Tagværket var angrebet af Svamp og Raad. Det vil derfor være nødvendigt at forny de angrebne Trædele og i Forbindelse hermed at nedtage, udsortere og atter paahænge de gamle Tagsten og at forny Bunden i Fodrenden mellem Ridehuset og vedkommende Palæforvalters Bolig m. v. Samtidig med disse Arbejder maa det anses rettest at anbringe 2 Tagvinduer med tilhørende Lyskasse og Vindu i Ridehusets Loft for at bøde paa de mindre gode Lysforhold i Lokalet. Udgiften andrager ifølge det medfølgende Overslag 10,500 Kr., der foreslaas bevilgede.

ad 3. I Henhold til Udsættelser ved det senest afholdte Syn over Palæet har det været nødvendigt at ombytte en ubrugelig Fajanceovn i Hendes kongelige Højhed Kronprinsessens Toiletværelse med en ny af samme Materiale, ligesom der i Palæet har maattet opsættes 2 nye tidssvarende Jernovne i Stedet for tvende Pladeovne af forældet Konstruktion, der vare udbrændte og fortærede af Rust. Udgiften herved har beløbet sig til 398 Kr. 80 Ø., der søges bevilgede.

ad 4. Da Sandstensgesimserne paa tvende Skorstenspiber paa Bygningen truede med at styrte ned, var det nødvendigt straks at lade disse istandsætte; hertil er medgaaet et Beløb af 382 Kr. 50 Ø.

ad 5. a. I den ved Tillægsbevillingsloven for 1892—93 under G. 7. til Hovedistandsættelses- og ekstraordinære Arbejder ved de kgl. Bygninger bevilgede Sum var der, jfr. Rigsdagstidenden for 1892—93 Tillæg A. Sp. 2851—52, indbefattet et Beløb af 3,903 Kr. til Indretning af nogle Lokaler til Beboelse og Depot m. m. Da det paagældende Arbejde ikke har kunnet bringes til Udførelse i bemeldte Finansaar, søges Beløbet herved genbevilget.

ad 5. b. Til Afhjælpning af nogle ved det senest foretagne Brandsyn udsatte Mangler er der medgaaet et Beløb af 633 Kr. 65 Ø., som herved søges bevilget.

ad 6. Af det paa Finanslovforslaget for 1892—93, jfr. Rigsdagstidenden for 1891—92 Tillæg A. Sp. 521—22, opførte Beløb af 33,889 Kr. til Forsætning og Istandsættelse af Sandstensbeklædningen m. m. af Telegraftaarnets søndre Side med tilstødende Dele af Slottets søndre Façade blev i bemeldte Aar ikkun forbrugt et Beløb af 27,062 Kr. 07 Ø.; Restbeløbet eller 6,826 Kr. 93 Ø. søges herved genbevilget.

Ved Udførelsen af nysnævnte Arbejder viste det sig derhos nødvendigt yderligere at nedtage dels et ikke paaregnet Parti af Sandstensbeklædningen paa Slottets søndre Façade, hvor Beklædningen havde skudt sig løs fra Bagmuringen og truede med Nedstyrtning, dels et Stykke ældre Gesims paa Telegraftaarnets østre Façade, som var anset for at være solidt, men som tillige med den under samme staaende Ydervæg af Sandsten viste sig at være løsnet fra Bagmuringen, saa at ogsaa her en Nedstyrtning maatte befrygtes. Til Istandsættelse af disse Bygningsdele er paaregnet at ville medgaa henholdsvis 3,941 Kr. 81 Ø. og 4,197 Kr. 25 Ø., eller tilsammen 8,139 Kr. 06 Ø., der herved søges bevilgede.

ad 7. Ved Bortflytning af en Del af Odense Stiftamts Arkiv fra Slottet viste Gulvene i tvende Lokaler sig at være fulstændig forraadnede, saa at en Fornyelse af disse Gulve er paatrængende nødvendig. Hertil saavel som til Fjernelsen af en Del Fyld under Gulvene og til Istandsættelse af Væggene i Lokalerne vil medgaa 250 Kr., der søges bevilgede.