

ad 2. Til almindelig Vedligeholdelse af Havnens Moler, due d' Alber og Bolværker er ligesom for tidligere Finansaar budgetteret et Beløb af 5,000 Kr. — Som Fortsættelse af Fornyelsen af de Bolværker, der indfatte Dampskibskajen, agtes de endnu resterende 120 løbende Fod Bolværk ved dennes Sydostside fornyet. Bolværkskonstruktionen bliver den samme som ved den tidligere fornyede Bolværksstrækning. — Da det 23 Fod lange Bolværk, som langs Enden af den søndre Anlægsbro staar i Flugt med Dampskibskajens nuværende gamle Bolværk, og som begrænses i Nordfylden mod det under Broen værende Stenglacis, er stærkt medtaget af Pæleorme og Raad, bør det fornyes samtidig med, at det ovennævnte Bolværk ved Dampskibskajen omlægges. Det vil imidlertid blive vanskeligt at anbringe en Trækonstruktion over Stenglaciset, og der foreslaas derfor her opført en c. 22 Fod lang Mur af Beton, sluttende sig til den sydligste af de nye Bolværkspæle og derfra ført ind over Stenglaciset lodret paa Broens Retning, saaledes som vist ved punkterede røde Linier paa Fig. 1 paa medfølgende Kalkule. Til disse Arbejder antages der i det hele at ville medgaa et Beløb af 17,000 Kr. — Til Fortsættelse af den i Finansaaret 1893—94 paabegyndte c. 30 Fod lange Molestrækning i Forlængelse af den søndre Mole søges for Finansaaret 1894—95 bevilget et Beløb af 9,000 Kr.

ad 3. Af Beløbet agtes 600 Kr. anvendt til almindelig Vedligeholdelse af Havnens Bygninger, 1,300 Kr. til Vedligeholdelse af Pladser, Beje og Hegn, 500 Kr. til Omlægning af Brolægning paa Havnens Grund og 1,500 Kr. til Vedligeholdelse og Renholdelse af Havnesporene.

ad 4. Beløbet er omtrent det samme som det tilsvarende for Finansaaret 1893—94.

ad 5. Samme Beløb som for Finansaaret 1893—94.

ad 6. Beløbet er omtrent det samme som det tilsvarende for Finansaaret 1893—94.

Til II. C. 2. c. Esbjerg Havn. Beløbet fordeles sig saaledes:

1. Oprensningsarbejdet	11,000 Kr.
2. Havneværkerne	15,900 —
3. Pladser, Beje, Hegn m. m.	3,900 —
4. Bygninger og Skatter	600 —
5. Havnens almindelige Betjening og Vedligeholdelse af Inventar	3,900 —
6. Pasning og Vedligeholdelse af Lyshøjterne ved Graadysb.	3,400 —
7. Hydrometriske Undersøgelser i og udenfor Havnen	4,000 —
8. Ingeniørhonorar	4,000 —
9. Tilfældige og uforudsete Udgifter	1,800 —
	<hr/>
Tilsammen...	48,500 Kr.

ad 2. Til Istandsættelse af Lededæmningens Krone med tilhørende Granitsten paa en Strækning af 125 Fod vil medgaa 2,675 Kr. og til Supplering af Stenforfastningerne foran bemeldte Del af Lededæmningen 2,875 Kr. — Til Udbedring af søndre Molens Sider ved Anbringelse af Granitpament fra daglig Højvandes Niveau og ned efter til Molens Fundamentblokke paa en Strækning af 120 løbende Fod vil derhos udkræves et Beløb af 1,550 Kr. og til Anstæffelse og Henlægning af 20 Kubiffavn Sten i Stenforfastningerne 2,300 Kr. — Til almindelig Vedligeholdelse af Havneværkerne maa der endelig paa Grund af disses forøgede Omfang påregnes at ville medgaa c. 1,000 Kr. mere end beregnet for Finansaaret 1893—94, eller 6,500 Kr.

ad 3. Paa Grund af Vejmaterialernes Prisstigning er det til Vedligeholdelse af Pladser, Beje, Hegn m. v. anslaaede Beløb 400 Kr. højere end for Finansaaret 1893—94.