

For saa vidt muligt at raade Bod paa de forskellige Mangler foreslaas følgende Foranstaltninger:

- at der i Stue-Stagen indrettes en Forstue med et foranliggende Forrum og et nyt Trapperum med en bekvem Trappe fra Stue til Loft,
- at der i Stue-Stagen indrettes 2 mindre Skolestuer, begge med Vinduer i Syd, og paa 1ste Sal 2 større Skolestuer med en mellemliggende Forstue samt et Lærerværelse,
- at der opføres nye Skorstens- og Ventilationsrør fra Stuens Gulv og ud igennem Tagrygningen, saaledes at hver Skolestue faar sit særegne Vortfugningsrør for for-dærvet Luft,
- at der anstaffes nye Ventilations-Skærmovne, der kunne forsynes med frisk Luft udefra, til hvilket Djemed der anbringes en muret Luftkanal under Stue-Stagens Gulv, hvorfra lodrette Friskluftsrør føres op til 1ste Sals Døne, medens Stue-Stagens stilles umiddelbart over Kanalen og tager deres Friskluftsforsyning direkte fra denne.

For at modvirke Træk og Kulde i Skolestuerne foreslaas anskaffet løse Forsatsvinduer til disse Vinduer, og de overflødige Vinduer i Bygningens Digtavl bør rettest tilmures. Da Bjælkelaget over de 2 store Skolestuer paa 1ste Sal (Loftsbjælkelaget) selvfølgelig ikke kan bære sig frit uden Understøttelse, maa der paa Loftet opsættes to Sprængværter med tilhørende Dragere over hver Skolestue, til hvilke Dragere Loftsbjælkene da maa fastholdes. Derved gaa de 2 Loftskamre tabt, men da disse ikke bruges, vil dette formentlig ikke have nogen Betydning.

Ved disse Forandringer opnaas, at der bliver 4 Skolestuer i Seminariet, hovedsagelig med Velysning fra Syd, foruden de fornødne Værelser for Lærere, Bibliotek og Samlinger. Af disse sidste blive Lærerværelse og Bibliotek af samme Størrelse som de nuværende, medens Lokalet til Samlinger bliver en Del mindre end det Værelse, der nu benyttes dertil. Smidlertid vil det være tilstrækkelig stort, da de til Samlingen hørende Genstande kun optage en forholdsvis mindre Plads i det nuværende Lokale.

Samtidig foreslaas Seminariets Sidebygning og Bagbygning udbedrede udvendig med Kalkning, Maling og Udspæning, samt Hegnurene ligeledes istandsatte, og Portpillerne i disse sidste, hvis Overdel er sprængt af Jugtighed og Frost, ommurede i Overdelen.

Udgifterne til disse Arbejder ville i Henhold til Bygningsinspektørens Overflag beløbe sig til 7,800 Kr.

ad 2. Paa omtrent Halvdelen af den vestre Grænse nærmest Hovedlandevejen er for Tiden anbragt et lavt Statit, medens der paa Resten af Grænsen langs hele den til Lærerboligen hørende Have for Tiden kun findes en lav Jordvold. Da der i Anledning af Anlægget af Vejle—Give Banen, hvis Station i Jelling bygges tæt sydvest for Seminariet, bliver anlagt en Vej fra Stationen til Hovedlandevejen langs med Seminariets østlige Grænse, maa det anses for heldigt, om der ud til den nye Vej i Stedet for Jordvolden, der ikke kan holdes i Orden, sættes et Statit ligesom det, der findes paa den første Strækning af denne Grænse. Dels vil et ensartet Hegn langs hele Linien se bedre ud, og dels vil det forhindre, at uvedkommende kunne trænge ind i Seminariets Have.

ad 4. Fra Forstanderen for Jelling Seminarium har man modtaget en Indstilling om, at Embedet som Sognepræst for Jelling og Højer Menigheder maa blive adskilt fra Stillingen som Forstander for Jelling Seminarium, idet Forstanderen udførligt har gjort Rede for de uoverkommelige Banfæligheder, som ere forbundne med begge disse Embeders Forvaltning ved een Mand. Da Ministeriet har maattet erkende det velbegrundede i det fra Forstanderen saaledes fremjatte Ønske, har man taget Bestemmelse om, at Adskillelsen skal finde Sted og fastsat Tidspunktet til 1ste Maj 1894. Det vil herefter være nødvendigt at forstæffe Forstanderen en anden Bolig, idet Præstegaarden med den i samme værende Embedsbolig efter Adskillelsen vil tilfalde Sognekaldet, ligesom der ikke vil kunne være Tale om at give Forstanderen Erstatning for Boligen ved en Huslejegodtgørelse, da ingen passende Bolig i Seminariets Nærhed kan faas til Leje.