

			Oversført...	15,540 Kr.
	Stenkastning.			
190	Kubikfavne Søsten	å 125 Kr.	23,750 —
	Glacis.			
280	Kubikfavne Søsten	å 125 Kr.	" D. = 35,000 Kr.
180	— Kalksten	å 30 —	" — = 5,400 —
1120	Kvadratfavne Glacis at sammenhugge og sætte	å 7 — 75 —	= 8,680 —
				<u>49,080 —</u>
	Jordarbejde.			
	Udgravningsarbejde		2,000 Kr.
750	Kubikfavne Fyld at indlægge i Dige	... å 3 Kr.		2,250 —
				<u>4,250 —</u>
	Administration og uforudsete Udgifter.			
	c. 10 pCt.		<u>9,380 —</u>
			Summa...	<u>102,000 Kr.</u>

2) Specialoverslag over Udgifterne ved Forlængelsen af Høvd Nr. 60 med 150 Fod.

	Stillaads.			
75	Stfr. 9" Bøle, 20' lange	845 Rbfd.	
38	— 4/8" Tvingetømmer, 12' lange	100 —	
315	løb. Fod 10/10" Tømmer til Hammer	220 —	
450	løb. Fod 2/8" Planter	50 —	
	Andet Tømmer	55 —	
			1270 Rbfd. å	1 Kr. 20 D. = 1,524 Kr.
40	Stfr. 5/8" Skruebolte, 16" lange	å	" — 40 — = 16 —
	Søm, Spiger, Spidsklammer		20 —
75	Stfr. 9" Bøle at ramme	å	8 — " — = 600 —
19	— dobbelte Tvinger at tilदानne og anbringe	å	2 — " — = 38 —
300	løb. Fod Hammer	å	1 — " — = 300 —
				<u>2,498 Kr.</u>
	Stenkastning.			
160	Kubikfavne Søsten	å 125 Kr.	= 20,000 Kr.
16	— Kalksten	å 30 —	= 480 —
				<u>20,480 —</u>
	Betonblokke.			
2600	Kubikfod Beton (1: 2: 3)	å " Kr. 90 D.	= 2,340 Kr.
1600	— Parament	å 2 — 50 —	= 4,000 —
42	Stfr. galvaniserede Bøjler	å 13 — " —	= 546 —
21	— Blokke at sætte	å 30 — " —	= 630 —
				<u>7,516 —</u>
	Administration og uforudsete Udgifter.			
	c. 10 pCt.		<u>3,506 —</u>
			Summa...	<u>34,000 Kr.</u>