

## 3) Specialoverslag over Udgifterne ved Opførelsen af Høvd Nr. 62, 500 Fod lang.

Stillaads.	
250 Stkr. 9" Bøle, 14—18' lange	2250 Rbfd.
126 — 4/8" Tvingetømmer, 12' lange	335 —
1050 Løb. Fod 10/10" Tømmer til Hammer	730 —
1500 Løb. Fod 2/8" Planter	165 —
Andet Tømmer	220 —
	3700 Rbfd. à 1 Kr. 20 Ø. = 4,440 Kr.
130 Stkr. 5/8" Skruebolte, 16" lange	à " — 40 — = 52 —
Søm, Spiger, Spidsklammer	à " — " — = 70 —
250 Stkr. 9" Bøle at ramme	à 8 — " — = 2,000 —
63 — dobbelte Tvinger at tildanne og anbringe	à 2 — " — = 126 —
1000 Løb. Fod Hammer	à 1 — " — = 1,000 —
	7,688 Kr.
Stenkastning.	
220 Kubikfavn Søsten	à 125 Kr. = 27,500 —
40 — Halksten	à 30 — = 1,200 —
	28,700 —
Betonblokke.	
11900 Kubikfod Beton (1: 2: 3)	à " Kr. 90 Ø. = 10,710 —
2100 — Parament	à 2 — 50 — = 5,250 —
1125 Kvadratalen Overflade at afrive med Cement	à " — 20 — = 225 —
142 Stkr. galvaniserede Bøjler	à 13 — " — = 1,846 —
71 — Blokke at sætte	à 30 — " — = 2,130 —
	20,161 —
Sordarbejde	1,000 —
Administration og uforudsete Udgifter c. 10 pCt.	
	5,451 —
	Summa... 63,000 Kr.

## 4) Specialoverslag over Udgifterne ved Bygningen af et Parallelværk fra Roden af Høvd Nr. 62 til dets østlige Ende, 1,000 Fod.

Spunsvæg.	
144 Stkr. 7/7" Bøle, 11' lange	= 540 Rbfd.
2,100 Løb. Fod 5/8" Tvingetømmer	= 365 —
17,200 Løb. Fod 3/8" Spunspanter	= 2,150 —
Andet Tømmer	145 —
	3,200 Rbfd. à 1 Kr. 20 Ø. = 3,840 Kr.
144 Stkr. 1/2" galv. Bolte, 15" lange	à " — 50 — = 72 —
Søm, Spiger, Spidsklammer	à " — " — = 60 —
144 Stkr. 7/7" Bøle at tildanne og ramme c. 10'	à 6 — " — = 864 —
1900 Stkr. 3/8" Spunspanter c. 7'	à 3 — " — = 5,700 —
1000 Stkr. Løb. Fod dobbelte Tvinger at tildanne og anbringe	à " — 80 — = 800 —
	11,336 Kr.
	At overføre... 11,336 Kr.