

## 6) Specialoverslag over Udgifterne ved Opførelsen af Høfd Nr. 63, 400 Fod lang.

Stillaads.	
200 Stfr. 9" Bøle, 14—18	
Fod lange.....	= 1,800 Rbkd.
102 Stfr. 4/8" Dvingtømmer,	
12' lange.....	= 270 —
840 Løb. Fod 10/10" Tømmer	
til Hammer.....	= 585 —
1,200 Løb. Fod 2/8" Planker	= 130 —
Andet Tømmer.....	= 215 —
	3,000 Rbkd.
	å 1 Kr. 20 Ø. = 3,600 Kr.
110 Stfr. 5/8" Skruebolte, 16" lange.....	å " — 40 — = 44 —
Søm, Spiger, Spidsklammer.....	60 —
200 Stfr. 9" Bøle at ramme.....	å 8 — " — = 1,600 —
51 Stfr. dobbelte Dvinger at tilданne og	
anbringe.....	å 2 — " — = 102 —
800 Løb. Fod Hammer at tildanne og an-	
bringe.....	å 1 — " — = 800 —
	6,206 Kr.
Stenkastning.	
190 Kubikfavn Søsten.....	å 125 Kr. = 23,750 Kr.
35 — — Ralfsten.....	å 30 — = 1,050 —
	24,800 —
Betonblokke.	
9,100 Kubikfod Beton (1: 2: 3).....	å " Kr. 90 Ø. = 8,190 Kr.
2,100 — — Parament.....	å 2 — 50 — = 5,250 —
750 Kvadratalen Overflade at afribe med	
Cement.....	å " — 20 — = 150 —
114 Stfr. galvaniserede Bøjler.....	å 13 — " — = 1,482 —
57 Stfr. Blokke at sætte.....	å 30 — " — = 1,710 —
	16,782 —
Fordarbejde.....	1,000 —
Administration og uforudsete Udgifter.	
ca. 10 pCt. ....	5,212 —
	Summa... 54,000 Kr.

Januar 1894.

Chr. Otterstrøm.

H. Carstensen.

P. Hansen.

A. Poulsen.