

	kr.	kr.
Overført.....		20,742,070
3. Snderhavnen:		
ca. 229,200 Kubikfavne Fyld at optage og bortskaffe à 8 Kr.	1,833,600	
- 328,500 Kubikfavne af Jorden i Kanalen og Snderhavnen optagne Fyld at anbringe til Opfyldning af Havneplads og Dige à 3 Kr.	985,500	
- 3,600 Kubikfavne Sten i Udkaftning à 110 Kr.	396,000	
- 5,000 Kvadratfavne Glacis paa Nordfiden af Kanalen inde i Fjorden og paa indvendig Side af det søndre Dige à 60 Kr.	300,000	
- 3,850 Kvadratfavne Glacis paa Digerne ud imod Fjorden à 50 Kr.	192,500	
- 1,800 løbende Fod Bolværksindsfatning i det søndre Dige og paa Nordfiden af Kanalen paa Vanddybder mellem 0 og 7' à 30 Kr.	54,000	
- 1,630 løbende Fod Bolværksindsfatning i det søndre Dige paa 7 à 8' Vanddybde à 35 Kr.	57,050	
- 4,700 løbende Fod Bolværk paa 24' Vanddybde à 150 Kr.	705,000	
- 3,950 løbende Fod Bolværk paa 15' Vanddybde à 75 Kr.	296,250	
- 1,500 løbende Fod Kæpser for Fisserbaade à 15 Kr.	22,500	
- 4,800 løbende Fod Bolværk i og udenom Fjordbassinet à 45 Kr.	216,000	
- 700 løbende Fod Bolværk paa 8' Vanddybde langs Vestfiden og af det til + 12' opfyldte Areal à 50 Kr.	35,000	
- 1,400 løbende Fod Bolværk paa 7' Vanddybde i den vestlige Del af 24 Fods Bassinet à 35 Kr.	49,000	
Kammerflusen med fire Portpar, et Par Stormporte og en Klappbro	500,000	
		5,642,400
4. Forskelligt:		
Et Andvuningsfyrr	150,000	
2 Stkr. Fyrr paa Molehovederne à 50,000 Kr.	100,000	
2 Stkr. Fyrr paa Lededæmningernes Hoveder à 10,000 Kr.	20,000	
Brolægning, Chausséring etc.	200,000	
Duc d'Alber, Bøjer og Fortøjningsredskaber.	100,000	
Skur og Kraner	200,000	
Bygninger for Havne- og Fyrrpersonalet	100,000	
		870,000
5. Uforudsete Udgifter og Administration:		
ca. 10 pCt. af 27,254,470 Kr.		2,745,530
§ alt.....		30,000,000