	Kr.	Kr.
Overført...	.....	4,345,620
3. Inderhavnen:		
ca. 18,500 Kubikfavne Fyld at optage og bortskaffe à 8 Kr.	148,000	
- 25,200 Kubikfavne af den i Kanalen og Inderhavnen optagne Fyld at anbringe til Opfyldning af Havnepladsà 3 Kr.....	75,600	
- 1,850 løb. Fod Bolværk paa 10' Vanddybde à 50 Kr.	92,500	
- 1,400 løb. Fod Repose for Fiskerbaade 10 Kr.....	14,000	
- 1,950 løb. Fod Bolværk 7' Vanddybde à 40 Kr. ...	78,000	
- 800 løb. Fod Bolværk paa udvendig Side, imellem + 6' og ÷ 1' à 20 Kr.....	16,000	
- 1,000 løb. Fod Bolværk paa udvendig Side imellem ÷ 1' og ÷ 7' à 35 Kr.....	35,000	
- 800 løb. Fod Bolværk i Havnebassinet mellem ÷ 1' og ÷ 7' à 30 Kr.....	24,000	
- 400 løb. Fod Bolværk i Havnebassinet mellem ÷ 1' og ÷ 3' à 20 Kr.....	8,000	
		491,100
4. Forskelligt:		
2 Stk. Fyr paa Molehovederne à 10,000 Kr.	20,000	
Brolægning, Chaussering etc.....	40,000	
Duc d'Alber, Bøjer og Fortøjningsredskaber.....	25,000	
Skur og Bygninger for Havnepersonale.....	50,000	
Lukning af det nuværende Udløb	25,000	
		160,000
5. Uforudsete Udgifter og Administration:		
ca. 10 pCt. af 4,996,720 Kr.....	.....	503,280
I alt...	.....	5,500,000