

Bilag B.

Kjøbenhavns Personbanegaard m. m.

Projekt Plan II.

Overslag

over

Anlægsudgifterne ved Gennemførelsen af Projekt Plan II.

	Kr.	
1. Erstatning for midlertidigt og tilfældigt Tab		122,000
2. Fremstilling af Planum:	Kr.	
Jordarbejde	1,673,200	
Beklædningsmure	1,060,400	
Tunneler for dobbeltsporet Bane	2,519,000	
Interimsforanstaltninger	200,000	
		5,452,600
3. Overskæring med Jærnbaner, Vandløb og Veje		5,503,000
4. Overbygning:		
Hovedspor uden for Centralstationen og Hellerup Station		796,800
5. Almindeligt Banehegn		51,000
6. Telegraf- og Blokanlæg paa samtlige Linier		540,000
7. Stationsanlæg:		
Bygninger, Stationsindretninger, Sporanlæg og Sporskiftesikring ..		9,355,300
8. Administration og uforudsete Udgifter:		
Hertil regnes ca. 7 pCt. af ovenanførte Poster		1,579,300
	Summa...	23,400,000
Udvidelse af Maskinværkstederne		100,000
	I alt...	<u>23,500,000</u>