

- f. Fornylse af Brolægningen foran Gavlen af Lakajbygningen paa Frederiksberg Slot fra Porten ved Indkørslen til Eksercerpladsen til Porten ved Lakajgaarden samt af Brolægningen i Fortovet i nævnte Gaard (2,700 Kr.). Arbejdet maa siges at være i højeste Grad nødvendigt, da den nuværende Brolægning er særdeles slet.
- g. Fornylse af samtlige Indhegninger om Frederiksberg Slot (1ste Bidrag) (2,300 Kr.). Plankeværker og Stakitter truer med at falde ned og er i en saadan Stand, at delvise Istandsættelser vil være slet Økonomi. Det hele fornødne Beløb af 11,500 Kr. foreslaas fordelt paa 5 Aar.
- h. Hovedstandsættelse af 2den Ingeniørdirektions 3die Bygningsdistrikts Arbejdsflaade (900 Kr.). Arbejdet er meget nødvendigt, da Flaaden, der benyttes ved Bygningsdistriktets forefaldende Arbejder, er meget gammel og ikke længere kan holdes tjenstdygtig ved mindre Istandsættelser, men maa forsynes med delvis nyt Dæk m. m.
- i. Istandsættelse af det søndre Slæbested paa Søbefæstningens Plads ved Kvintus (1,300 Kr.). Arbejdet er meget nødvendigt, da Slæbestedet anvendes ved Manipulationen af Søbefæstningens Fartøjer og Pramme, naar disse skulle tages i Land for at efterses eller oplægges om Vinteren. Slæbestedets Dæk og Underlag er nu saa raadent, at det er forbundet med Fare for Mandskabet at tumle med de svære Vægte, hvorom her er Tale.
- k. Istandsættelse af den ene Halvdel af Strubemuren og Havnekajmuren paa Trekrøner (6,000 Kr.). Arbejdet er meget nødvendigt, da Murene, der høre til de ældste Konstruktioner paa Fortet, ere stærkt medtagne. Mange af Stenene ere forvitrede og Fugerne udsprængte, lige som Muren flere Steder er revnet og sunket ud af Lod.
- l. Fornylse af Tagene paa 3 Pudseskure i Søbatterierne paa Kronborg (2,500 Kr.). Tagdækningen maa helt omlægges samt Spær og Stolper delvis fornyes.
- m. Hovedstandsættelse af Officersarresten i Kronværksporthbygningen paa Kronborg samt af Lokalteterne, der i søndre Porthbygning føre fra Forhørsstuen til Arrestgaarden (1,000 Kr.). Disse Lokaler trænge i høj Grad til en Hovedstandsættelse, da Træværket er raadent, Taget over Gangen brøstfældigt og Murværket delvis forvitret.
- n. Fornylse af Gulve i Kaserneetablisementet i Næstved (1,500 Kr.). Gulvene ere kassable og maa fornyes.
- o. Hovedstandsættelse af Plankeværket ved Ridehuset i Gothersgade i Fredericia (1,500 Kr.). Plankeværket er saa medtaget, at det ikke længer kan istandsættes, men maa fornyes.
- p. Fornylse af Rækværket langs begge Sider af Kongens Portpassage i Fredericia (1,500 Kr.). Det nuværende Rækværk, hvis Tilstedeværelse er en absolut nødvendig Sikkerhedsforanstaltning for Passagen ad Dæmningen over Voldgraven, er saa brøstfældigt, at det maa erstattes med et nyt.
3. *Til Arbejder, der sigte til at tilvejebringe forskellige andre nødvendige Forandringer eller Forbedringer i bestaaende Forhold.*
- a. Anbringelse af Bræddegulv paa Havreloftet over Vinterstalden paa Gardehusarregimentets Kaserne (2,300 Kr.). Foranstaltningen er nødvendig, da det nuværende Betongulv stadig afgiver en Mængde Støv, der forurener den der magasinerede Havre.
- b. Overbygning af en af de aabne Sommerstalde paa Gardehusarregimentets Kaserne (1,500 Kr.). Der mangler tilstrækkelig Hestepads paa Kasernen, hvilken Mangel forholdsvis billigt kan afhjælpes ved at overdække et af de fem aabne Sommerstaldrum, der da vil kunne tages i Brug paa alle Aarstider.
- c. Anbringelse af Vandopstandere med Tilledninger ved 1ste og 11te Kompagnis og 3die og 4de Kompagnis Depotbygninger paa Ingeniørregimentets Øvelsesplads i Ryvangen (1,600 Kr.). Arbejdet er nødvendigt, da der ikke for Tiden findes det i Ildebrandstilfælde og til Materiellets Soignering fornødne Vand.
- d. Udvidelse af Smediebygningen paa 1ste Artilleriregiments Kaserne (2,000 Kr.).