

Bilag 2.

## Overslag.

## A. Trafikhavnen.

|   | Kr.       | Kr.                      |
|---|-----------|--------------------------|
| I. Havneværker.   |           |                          |
| 1,000 løb. Fod Kajmur paa 28 Fod Vand..... à 375 Kr.          | 375,000   |                          |
| 1,300 — — — 24 — ..... à 340 —                                | 442,000   |                          |
| 150 — Overgangsbolværk .....                                  | à 200 —   | 30,000                   |
| 2,200 — Indfatning i Havnebassin .....                        | à 50 —    | 110,000                  |
| 1,250 — Dossering i — .....                                   | à 50 —    | 62,500                   |
| 2 Stkr. Molehoveder .....                                     |           | 280,000                  |
| 3,800 løb. Fod Ydermole .....                                 | à 150 Kr. | 570,000                  |
| 1,200 — Stendossering Vest for Fiskerihavn à 30 —             |           | 36,000                   |
| 130 Stkr. Storm- og Fortøjningspæle .....                     |           | 45,000                   |
| 8 — Duc d'Alber .....   |           | 12,000                   |
|   |           | <hr/> 1,962,500          |
| II. Jordarbejde.  |           |                          |
| 185,000 Kbfvn. at optage i Havnebassinet.. à 7 Kr. 50 Ø.      | 1,387,500 |                          |
| 67,000 — — — udenfor Havnen.. à 8 — 50 —                      | 569,500   |                          |
|   |           | <hr/> 1,957,000          |
| III. Brolægning, Vej- og Vandafledningsarbejder.              |           |                          |
| 8,000 Kv.-Fvn. Brolægning .....                               | à 25 Kr.  | 200,000                  |
| 28,000 — Belægning .....                                      | à 4 —     | 112,000                  |
| 60,000 — — .....  | à 1 —     | 60,000                   |
| Chausseringsarbejder .....                                    |           | 30,000                   |
| Vandafledningsarbejder .....                                  |           | 45,000                   |
| Forlængelse af Kommunens Kloak og Pumpestation .....          |           | 85,000                   |
|   |           | <hr/> 532,000            |
| IV. Havnens øvrige Udstyrelse ifølge tidligere Overslag ..... |           | 149,000                  |
| V. Ekspropriation .....                                       |           | 20,000                   |
| VI. Sporanlæg .....   |           | 103,000                  |
| VII. Administration, tilfældige og uforudsete Udgifter .....  |           | 471,500                  |
|   |           | <hr/> 5,195,000          |
| VIII. Anlæg for Tankskibe .....                               |           | 35,000                   |
|   |           | <hr/> I alt... 5,230,000 |