

B. Fiskerihavnen.

		Kr.	Kr.
I. Havneværker.			
2,200 løb. Fod Bolværk.....	à 150 Kr.	330,000	
300 — — med Slæbesteder.....	à 200 —	60,000	
800 — interimistisk Mole	à 80 —	64,000	
500 — Stendossering for Enden af Pieren	à 80 —	40,000	
1,600 — — Vest for Havnen .	à 25 —	40,000	
2 Stkr. Molehoveder		80,000	
250 løb. Fod Mole mod Øst.....	à 250 Kr.	62,500	
1,400 — — Vest.....	à 140 —	196,000	
8 Stkr. Duc d'Alber.....		12,000	
1,500 løb. Fod Pælebroer til Anlæg.....	à 200 Kr.	300,000	
			1,184,500
II. Jordarbejdet.			
78,000 Kbfvn. at optage i Havnebassinet ...	à 7 Kr. 50 Ø.	585,000	
28,000 — — udenfor Havnen...	à 8 — 50 —	238,000	
			823,000
III. Brolægning, Vej- og Vandafledningsarbejder.			
4,000 Kv.-Fvn. Brolægning	à 25 Kr.	100,000	
4,000 — — Belægning.....	à 4 —	16,000	
30,000 — —	à 1 —	30,000	
Chausseringsarbejder		15,000	
Vandafledningsarbejder		30,000	
			191,000
IV. Havnens øvrige Udstyrelse ifølge tidligere Overslag			68,000
V. Ekspropriation			50,000
VI. Spor anlæg			17,000
VII. Administration, tilfældige og uforudsete Udgifter			233,500
			I alt... 2,567,000

København, i September 1908.

V. Westergaard.