

Bilag 3.**Overslag**

over

Udgifterne ved Udvidelse af Esbjerg Trafikhavn, naar Kajlængden indskrænkes til 1,800 Fod.

I. Havneværker.				
1,000 løb. Fod	Kajmur paa 28 Fod Vand à 375 Kr.	375,000	Kr.
800 —	— 24 — à 340 —	272,000	Kr.
150 —	Overgangsbolværk à 200 —	30,000	
2,700 —	Indfatning i Havnebassin à 50 —	135,000	
1,250 —	Dossering i à 50 —	62,500	
2 Stk.	Molehoveder	280,000	
3,800 løb. Fod	Ydermole à 150 Kr.	570,000	
1,200 —	Stendossering Vest for Fiskerihavn	à 30 —	36,000	
100 Stk.	Storm- og Fortøjningspæle	35,000	
6 —	Duc d'Alber	9,000	
			<hr/>	1,804,500
II. Jordarbejde.				
160,000 Kbfvn., at optage i Havnebassinet	.. à 7 Kr. 50 Ø.	1,200,000		
67,000 — , — udenfor Havnen	.. à 8 — 50 —	569,500		
			<hr/>	1,769,500
III. Brolægning, Vej- og Vandafledningsarbejder.				
6,000 Kv.-Fvn.	Brolægning à 25 Kr.	150,000	
30,000 —	Belægning à 4 —	120,000	
60,000 —	— à 1 —	60,000	
Chausseringsarbejder		30,000	
Vandafledningsarbejder		40,000	
Forlængelse af Kommunens Kloak og Pumpestation		85,000	
			<hr/>	485,000
IV. Havnens øvrige Udstyrelse ifølge tidligere Overslag		149,000	
V. Ekspropriation		20,000	
VI. Sporanlæg		95,000	
VII. Administration, tilfældige og uforudsete Udgifter		412,000	
			<hr/>	4,735,000
VIII. Anlæg for Tankskibe		35,000	
			<hr/>	I alt... 4,770,000

København, i November 1908.

V. Westergaard.