

Bilag 1.

## Overslag

over

**Bekostningen ved Anlægget af en fast Bro mellem Masnedø og Orehoved med Dæmninger og Anlæg i Land.**

## A. Broen.

	Kr.	Kr.	Kr.
1. Underbygningen.			
Landpiller, 6 Stk. med Endeportaler .....	390,000		
Almindelige Mellempiller, 20 Stkr. ....	2,296,000		
Piller ved Enderne af de smaa Brospand, 2 Stkr. ....	458,000		
Anslagspiller, 2 Stkr. ....	562,000		
Svingpille, 1 Stk. ....	200,000		
Lede- og Friholderværker m. v. omkring Sving- og Anslagspiller .....	100,000		
		4,006,000	
2. Overbygningen.			
Faste Brospand, 81 m. Spændvidde, 23 Stkr. ....	2,775,000		
Fast Brospand, 119.7 m. Spændvidde, 1 — .....	245,000		
Faste Brospand, 32 m. Spændvidde, 2 — .....	60,000		
Svingbro, dobbeltsporet, 107 m. Spændvidde .....	555,000		
Sveller, Plankedæk og 45 kg. Spor .....	190,000		
		3,825,000	
			7,831,000

## B. Dæmningerne og Anlægene i Land.

1. Jorddæmninger med Glacis m. v. ....	735,000		
2. Fremstilling af Planum m. v. for Dobbeltspor i Land..	47,000		
3. 45 kg. Overbygning for Enkeltspor paa Dæmninger og i Land .....	70,000		
4. Orehoved Holdeplads .....	25,000		
			877,000

## C. Administration og uforudsete Udgifter.

ca. 10 % af 8,708,000 Kr. ....			872,000
		Ialt ...	<u>9,580,000</u>