

Bilag B.**Kalkulatorisk Overslag**

over

Udgifterne ved Anlæg af en Godsbanegaard i Mølleengen ved Aarhus.

Litr. Nr.	Kr.	Kr.
A. 1. Banelegemet.		
Jordarbejde:		
Der tilføres fra Fyldgrave m. m. 483000 m ³ à 85 Øre	410,550	
Afgravning paa Godsbanegaardsarealet 275000 m ³ à 70 Øre	192,500	
Afgravning paa Personbanegaardsarealet 20,000 m ³ à 1 Kr.	20,000	
Støttemure	45,000	
Afvanding af Bygninger, Pladser, Sporskifter, Underkørsel m. m. samt Omlægning af bestaaende Kloaker	96,500	
Underkørsel for Havnebanen for 3 Spor + Ekstrafundering	150,000	
Vejbro for Fiskerhuset for 4 Spor	35,000	
		949,550
2. Overbygning.		
Nyt Spor, Hovedspor 2400 lb. m à 25 Kr.	60,000	
Sporskifter i Hovedspor 7 Stk. à 800 Kr.	5,600	
Krydsningssporskifter 2 Stk. à 4,500 Kr.	9,000	
Nyt Spor, Sidespor 23200 lb. m à 18 Kr.	417,600	
Ældre Spor i Sidespor, at flytte 3000 lb. m. à 3 Kr. ...	9,000	
Sporskifter i Sidespor 64 Stk. à 550 Kr.	35,200	
Ældre Sporskifter, at flytte, 17 Stk. à 100 Kr.	1,700	
Nye Krydsningssporskifter i Sidespor 8 Stk. à 3,000 Kr..	24,000	
Ældre do. do. , at flytte, 2 Stk. à 300 Kr.	600	
Sporstoppere 25 Stk. à 150 Kr.	3,750	
Sporkrydsning 1 Stk.	500	
Omlægning af nuværende Hovedspor 3500 lb. m à 3 Kr.	10,500	
Forbindelsesspor udover hvad der er vist paa Planen ...	20,000	
		597,450
	At overføre...	1,547,000