

Bilag C.**Kalkulatorisk Overslag**

over

**Udgifterne ved Anlæg af en ny Personbanegaard i Aarhus paa den
nuværende Stations Plads.**

Litr. Nr.	Kr.	Kr.
A. 1. Banelegemet.		
Jordarbejde (Afgravning, Mængderne ere opførte under Godsbanegaarden, hvor Jorden er forudsat benyttet) Regulering	10,000	
Bro for Bruungade (ca. 11 m bred Brobane)	130,000	
Bro for Frederiks Allé (8,5 m bred Brobane)	115,000	
Afvanding af Bygninger, Pladser, Sporskifter m. m. samt Omlægning af bestaaende Kloaker	50,000	
Støtemure (indtil 8 m Højde)	273,000	
	<hr/>	578,000
2. Overbygning.		
Nyt Spor i Hovedspor 3215 lb. m à 25 Kr.	80,375	
Sporskifter i Hovedspor 8 Stkr. à 800 Kr.	6,400	
Krydsningssporskifter i Hovedspor 4 Stkr. à 4500 Kr. ..	18,000	
Sporskæring i Hovedspor	850	
Nyt Spor i Sidespor 8065 lb. m à 18 Kr.	145,170	
Sporskifter i Sidespor 38 Stk. à 550 Kr.	20,900	
Krydsningssporskifte i Sidespor	3,000	
do. do. , at flytte, 6 Stk. à 300 Kr.	1,800	
Sporskæring	500	
Sporstopper 10 Stk. à 150 Kr.	1,500	
Forbindelsesspor udover hvad der er vist paa Planen ...	25,000	
	<hr/>	303,495
3. Veje og Indhegning.		
Holdeplads foran Post- og Ilgodsbygning (brolagt) 1100 m ² à 7 Kr.	7,700	
Plads foran Hovedbygning (brolagt) med Adgange 6300 m ² à 7 Kr.	44,100	
Hegn	10,000	
Grusning af Stationspladsen	2,000	
	<hr/>	63,800
	<hr/>	945,295
	At overføre...	945,295