

Litr. Nr.

	Overført. .	Kr.
4. Bygninger.	Kr.	945,295
Hovedbygning .....	365,000	
Postbygning 224 m <sup>2</sup> à 138 Kr. ....	30,912	
Ilgodsbygning med Ekstrafundering .....	30,000	
Udhuse indeholdende Retirader, Brændselsrum, Opholds- lokaler, Lamperum samt Rum for Vognopsynet m. m.	35,000	
Forandring af nuværende Administrationsbygning .....	10,000	
Forandring af Lokomotivremise. ....	3,000	
Perrontunnel og Rejsegodstunnel .....	50,000	
Perronforkanter 1620 lb. m à 6 Kr. ....	9,720	
Perronbelægning { Tjærebeton 5500 m <sup>2</sup> à 2 Kr. 50 Øre.	13,750	
{ Asfalt 1000 m <sup>2</sup> à 7 Kr. ....	7,000	
Perronoverdækning 5000 m <sup>2</sup> à 25 Kr. ....	125,000	
Rejsegodsperronnens Forkanter 1500 lb. m. à 6 Kr. ....	9,000	
do. Belægning 1000 m <sup>2</sup> à 2 Kr. 50 Øre .	2,500	
Perron ved Ilgodsbygning .....	2,000	
Centralopvarmning af Hovedbygning .....	30,000	
Opholds- og Værkstedbygninger samt Materialrum m. v., Pladsretirader m. m. ....	20,000	
	<hr/>	742,882
5. Baneinddeling og udvendige Stationsanlæg.		
Lokomotivdrejeskive 20 m .....	24,000	
Ældre Vogndrejeskive at anbringe .....	500	
Elektrisk Lys og elektriske Elevatorer .....	90,000	
Vandindlæg .....	20,000	
Revisionsgrube med Hytte .....	2,500	
Anlæg til Opvarmning af Togstammer .....	40,000	
Vandkraner .....	4,000	
Brovægt, at flytte .....	1,000	
Hesterampe .....	1,200	
	<hr/>	183,200
6. Plantninger .....		3,000
B. Telegraf- og Signalanlæg, Telefoner .....		140,000
Inventar for Trafikafdelingen .....		15,000
Midlertidige Anlæg for at holde den nuværende Personbanegaard i Drift under Forandringen .....		120,000
Andre og uforudsete Udgifter .....		116,423
		<hr/>
	Ialt...	2,265,800
Fragaar for Materialier, der forudsættes indvundne fra den nu- værende Aarhus H. Station (Spor, Bygninger m. m.) .....		60,000
	<hr/>	Ialt... 2,205,800