

Bilag D.**Kalkulatorisk Overslag**

over

**Udgifterne ved Anlæg af en Person- og Godsbanegaard i Mølleengen
ved Aarhus.**

Litr. Nr.	Kr.	Kr.
A. 1. Banelegemet.		
Jordarbejde. Der tilføres fra Fyldegrave m. m. 600000 m ³ à 85 Ø.	510,000	
Afgraves paa Stationsarealet 384000 m ³ à 70 Ø.	268,800	
Afvanding af Bygningen, Pladser, Sporskifter, Underkørsel m. m. samt Omlægning af bestaaende Kloaker.....	146,500	
Underkørsel for Havnebanen for 3 Spor + Ekstrafundering	190,000	
Støttemur mod Sonnesgade	28,000	
Vejbro for Fiskerhuset for 4 Spor.....	35,000	
	1,178,300	
2. Overbygning.		
Nyt Spor (Hovedspor), 7800 lb. m à 25 Kr.....	195,000	
Sporskifter i Hovedspor, 7 Stk. à 800 Kr.	5,600	
Krydsningssporskifter i Hovedspor, 13 Stk. à 4500 Kr. ..	58,500	
Forsat Sporskifte i Hovedspor.....	1,600	
Sporskæringer i Hovedspor, 2 Stk. à 850 Kr.	1,700	
Nyt Spor (Sidespor), 25700 lb. m à 18 Kr.....	462,600	
Ældre Sidespor at flytte, 3000 lb. m à 3 Kr.....	9,000	
Sporskifter i Sidespor, 93 Stk. à 550 Kr.	51,150	
Ældre Sporskifter at flytte, 17 Stk. à 100 Kr.....	1,700	
Krydsningssporskifter i Sidespor, 9 Stk. à 3,000 Kr.	27,000	
Ældre Krydsningssporskifter at flytte, 8 Stk. à 300 Kr. ...	2,400	
Forsatte Sporskifter i Sidespor, 5 Stk. à 1,200 Kr.	6,000	
Sporskæringer i Sidespor, 3 Stk. à 500 Kr.	1,500	
Sporstoppere i Sidespor	12,500	
Forbindelsesspor udover, hvad der er vist paa Planen ..	40,000	
Midlertidige Sporarbejder.	50,000	
Omlægning af Spor, regnet fra St. 28 til St. 80 paa Randersbanen, samt til Ovk. Nr. 246 paa Skanderborg- banen, 3600 lb. m à 3 Kr.	10,800	
	937,050	
	1,178,300	
	937,050	
	2,115,350	
	At overføre...	2,115,350