

	Kr.	
		Overført... 2,115,350
3. Veje og Indhegning.		
Holdeplads foran Bygninger (brolagt), 6550 m ² à 7 Kr. .	45,850	
Plads for tomt Returgods (brolagt), 2425 m ² à 7 Kr.	16,975	
Chausseret Adgangs- og Læssevej, 40265 m ² à 2 Kr. 50 Ø.	100,663	
Chausseret Vejforlægning til Fiskerhuset, 1050 m ² à 2 Kr.	2,100	
Fortov i Adgangsvejen, 950 lb. m à 5 Kr. 50 Ø.	5,225	
Hegn	54,700	
Grusning af Stationspladsen	5,000	
		230,513
4. Bygninger.		
Ekstrafundering for Hoved- og Godsekspeditionsbygningen		
m. m., 2824 m ² à 15 Kr.	42,360	
Lokomotivremise. Antal Pladser, 20 Stk. à 6,000 Kr.	120,000	
Værksted og Opholdsbygning ved Remise, 2 Étager, 400		
m ² à 125 Kr.	50,000	
Hovedbygning (Grundmur), 1824 m ² à 225 Kr.	410,400	
Postbygning (Grundmur), 224 m ² à 138 Kr.	30,912	
Godsekspeditionsbygning (Grundmur), 1000 m ² à 150 Kr.	150,000	
Varehusfløje, 3800 m ² à 62 Kr. 50 Ø.	237,500	
Syrevarehus, 400 m ² à 62 Kr. 50 Ø.	25,000	
Ilgodsbygning, 480 m ² à 62 Kr. 50 Ø.	30,000	
Kontor- og Værkstedsbygning for Telegrafdistriktet, 315		
m ² à 60 Kr.	18,900	
Materialhus, 165 m ² à 30 Kr.	4,950	
Kontorbygning for 2 Overbanemestre, 55 m ² à 75 Kr. . .	4,125	
Værksted og Opholdsbygning for Banekredsen, 330 m ² à		
30 Kr.	9,900	
Materialhus for Baneafdelingen, 300 m ² à 25 Kr.	7,500	
Vandtaarn, 2 Stk.	40,000	
Presenningskur med Stald, 1 Stk.	4,500	
Ishus	8,000	
Oliekælder med Bygning til Opfyrringsbrænde	8,000	
Pladsretirader med Værktøjsskure, Opholds- og Brænderum	14,000	
Hammelbanens Varehus at forandre til Toldvarehus	5,000	
Centralopvarmningsanlæg	50,000	
Rejsegodstunnel.	20,000	
Perronforkanter 1937 lb. m à 6 Kr.	11,622	
Perronbelægning { Tjærebeton 6550 m ² à 2 Kr. 50 Øre.	16,375	
{ Asfalt 1060 m ² à 7 Kr.	7,420	
Perronoverdækning 6050 m ² à 25 Kr.	151,250	
Rejsegodsperron (Forkanter) 1700 lb. m. 6 Kr.	10,200	
do. (Belægning) 890 m ² à 2 Kr. 50 Øre.	2,225	
Varehusperron med Overdækning 1100 m ² à 30 Kr.	33,000	
Forandring af Hammelbanens øvrige Bygninger til Bo-		
liger	12,000	
Formandsboliger og Vogterhuse	12,000	
Skorsten ved Remiseanlægget og Centralrøgaftræk	10,000	
		1,557,139
5. Baneinddeling og udvendige Stationsanlæg.		
Lokomotivdrejeskive 20 m	24,000	
Ældre Lokomotivdrejeskive at anbringe 2 Stk.	10,000	
Ældre Vogndrejeskive at anbringe	500	
Brovægte 2 Stk.	7,500	
15 ts Læssekran.	5,000	
Ældre 5 ₁₅ ts Kran at anbringe	500	
Rampe med Fundering og Brolægning	14,000	
		61,500
At overføre.	3,903,002	