

Til II. Andre under Marineministeriet henlagte Institutioner.

90) *B. e. Fyrvæsenet. Bygningsudgifter m. m., ekstraordinære.* Skrivelse fra Forsvarsministeren:

Marineministeriet. København, den 10. Februar 1910.

Den orkanagtige Storm den 3. og 4. December 1909, der rasede særlig stærkt paa den sydvestlige Del af Jyllands Kyst, foranledigede bl. a. et usædvanligt Højvande, og dette foraarsagede ved Skallingen Fyr en Bortskylning af Sandet fra det Klitparti, hvorpaa Fyret med tilhørende Gasværk er bygget. Fyret blev herved undergravet og truede med Sammenstyrtning, Det maatte derfor slukkes og blev derefter forladt af Personalet.

Ved de derefter foretagne Undersøgelser af de stedlige Forhold har det vist sig, at det vilde medføre uforholdsmæssige Udgifter, om man vilde skride til en Genoprettelse af Fyret og til Foretagelse af de fornødne Sikringsarbejder imod lignende Katastrofer i Fremtiden. Det kan saaledes anføres, at Udbedringen af Skaden paa Fyret med tilhørende Bygninger m. v. vil medføre en Udgift af 29,000 Kr., hvortil kommer, at det vil være en nødvendig Forudsætning for Fyrets Genoprettelse, at Skallingens Østkyst sikres mod Bortskylninger; men dette vil efter Vandbygningsvæsenets Opgivelse medføre en yderligere Udgift af mindst 250,000 Kr. Da der er ringe Udsigt til, at en saadan Bevilling søges, vil Bortskylningen af Kysten fortsættes og Fyrets Plads om faa Aar være bortskaaren. Endelig maa det fremhæves, at Skallingen Fyr efter Udlæggelsen af Graadyb Fyrskib ikke længere har en Betydning, der berettiger Afholdelsen af de omhandlede Udgifter.

Til Erstatning for det saaledes nedlagte Fyr vil det dog være nødvendigt til Supplering af de paagældende Farvandes Belysning at træffe en Del Foranstaltninger, hvis samlede Omkostninger dog langt fra ville naa den Udgift, som Fyrets Genoprettelse vilde medføre.

De i denne Anledning paatænkte Foranstaltninger ere følgende:

1. Oprettelse af et Gasbaakefyr paa Skallingen ca. $\frac{1}{2}$ Sm. SV. for det tidligere Fyr og anlagt saaledes, at det ikke beskadiges af Højvande og kun behøver periodisk Tilsyn.
2. Forstærkning af Sædenstrand Fyrlinie, dels ved at indføre Blaugas som Belysningsmiddel, dels ved Anvendelse af to i Behold værende Linsefyr.
3. Udlægning af to hurtigblinkende Lystønder paa Nordsiden af den gravede Rende over Graadybsbarren. Dette vil nødvendiggøre Anskaffelsen af i alt 3 Lystønder, da det vil være nødvendigt, at der haves en Tønde i Reserve. Hertil bemærkes, at der længe hos Søfarten har været et Ønske om, at der, foruden de ved begge Ender af Renden værende Lystønder, maatte anbringes et Par Lystønder i selve det paagældende Løb.

Udgifterne ved disse Foranstaltninger fordele sig saaledes:

1. <i>Gasbaakefyret paa Skallingen.</i>		
Pælerist, Spundsvæg og Betonfundament	5,000	Kr.
Fyrbaake med Lanterne m. m.....	10,500	—
Linseapparat og farvede Ruder	4,500	—
Fyrapparat til Blaugas	3,500	—
Tilsyn, Rejser m. v.....	1,500	—
	<hr/>	25,000 Kr.
2. <i>Forstærkning af Sædenstrand Fyrlinie.</i>		
To Fyrapparater til Blaugas	7,000	Kr.
Montering af Linser, 2 Træhuse til Gasapparaterne m. m.	2,000	—
	<hr/>	9,000 —
3. <i>3 Lystønder med tilhørende Fortøjning samt 2 Vintersømærker til Erstatning under Isforhold.....</i>	18,000	—
	<hr/>	I alt... 52,000 Kr.