

Under-Bilag c.

Overslag

til

Projekter vedrørende Udløbsforholdene ved Ringkøbing Fjord.

1) Lukning af Kanalen ved »Hvide Sande«:			
a) Dæmning.....	262,000	Kr.	
b) Administration m. m. ca. 15 %.....	38,000	—	
	Ialt...		300,000 Kr.
2) Lukning af Nymindestrømmen:			
a) Dæmning.....	35,000	Kr.	
b) Administration m. m. ca. 15 %.....	5,000	—	
	Ialt...		40,000 Kr.
3) Sikring af Kanalen ved »Hvide Sande«:			
a) Moler i Havet.....	932,000	Kr.	
b) Indbygninger i Profil 630.....	588,000	—	
c) do. i — 265.....	631,000	—	
d) Moler i Fjorden.....	547,000	—	
e) Digeanlæg bag Værkerne.....	8,000	—	
f) Administration m. m. ca. 15 %.....	419,000	—	
			3,125,000 Kr.
Lukning af Kanalen.....			300,000 —
Lukning af Nymindestrømmen.....			40,000 —
Uddybning fra Fjorden til Kanalen.....			20,000 —
Færge- og Vejanlæg m. m.....			15,000 —
	Ialt...		3,500,000 Kr.
4) Sikret Udløb ved »Hegnet« syd for Bjerregaard. 960 m.			
a) Sikring af Skraaningerne.....	886,000	Kr.	
b) Spunsvægge i Bunden.....	180,000	—	
c) Moler i Havet.....	932,000	—	
d) Mole ved Fjorden, Nordsiden.....	15,000	—	
e) do. — Sydsiden.....	41,000	—	
f) Jordarbejde under Tørlægning.....	308,000	—	
g) Diger mod Havet.....	22,000	—	
h) do. — Fjorden.....	50,000	—	
i) Administration m. m. ca. 15 %.....	374,000	—	
			2,808,000 Kr.
Lukning af Kanalen ved »Hvide Sande«.....			300,000 —
do. — Nymindestrømmen.....			40,000 —
Uddybning af Nymindestrømmens nordlige Del.....			40,000 —
Færge- og Vejanlæg m. m.....			12,000 —
	Ialt...		3,200,000 Kr.