

5) Sikret Udløb ved Skodbjerg. 1 370 m.		
a) Sikring af Skraaningerne.....	1,316,000	Kr.
b) Spunsvægge i Bunden.....	260,000	—
c) Moler i Havet.....	932,000	—
d) do. i Fjorden.....	82,000	—
e) Jordarbejde under Tørlægning.....	534,000	—
f) Diger mod Fjorden.....	10,000	—
g) Administration m. m. ca. 15 %.....	476,000	—
	<hr/>	3,610,000 Kr.
Lukning af Kanalen ved »Hvide Sande«.....	300,000	—
do. - Nymindestrømmen.....	40,000	—
Uddybning af Skerna Dyb.....	35,000	—
Færge- og Vejanlæg m. m.....	15,000	—
	<hr/>	Ialt... 4,000,000 Kr.
6) Sikret Udløb ved Aargab. 9 00 m.		
a) Sikring af Skraaningerne.....	848,000	Kr.
b) Spunsvægge i Bunden.....	140,000	—
c) Moler i Havet.....	932,000	—
d) do. i Fjorden.....	200,000	—
e) Jordarbejde.....	410,000	—
f) Administration m. m. ca. 15 %.....	310,000	—
	<hr/>	2,840,000 Kr.
Lukning af Kanalen ved »Hvide Sande«.....	300,000	—
do. - Nymindestrømmen.....	40,000	—
Uddybning fra Fjorden til Kanalen.....	8,000	—
Færge- og Vejanlæg m. m.....	12,000	—
	<hr/>	Ialt... 3,200,000 Kr.
7) Sikret Udløb ved Gjødelen. 5 80 m.		
a) Skraaningsikring paa Sydsiden.....	288,000	Kr.
b) Bundsikring og Sikring af Nordsiden.....	256,000	—
c) Moler i Havet.....	932,000	—
d) do. i Fjorden, Nordsiden.....	15,000	—
e) do. i — Sydsiden.....	41,000	—
f) Jordarbejde.....	192,000	—
g) Diger mod Havet.....	22,000	—
h) do. — Fjorden.....	20,000	—
i) Administration m. m. ca. 15 %.....	244,000	—
	<hr/>	2,010,000 Kr.
Lukning af Kanalen ved »Hvide Sande«.....	300,000	—
do. - Nymindestrømmen.....	40,000	—
Uddybning i Nymindestrømmen.....	40,000	—
Færge- og Vejanlæg m. m.....	10,000	—
	<hr/>	Ialt... 2,400,000 Kr.

København, den 17. Januar 1912.

Edv. Ishøj.