det overvejende Flertal har samlet sig i Ønsket om at bevare Udløbet ved Hvide Sande, dog saaledes at Udløbet indsnævres og sikres, medens den anden Gruppe holder paa, at Udløbet ved Hvide Sande bør lukkes, og et andet Udløb aabnes; hvor dette andet Udløb rettest bør lægges, derom er der stærk Uenighed; nogle ønske det nu tilsandede Nymindeløb genaabnet, andre ønske et nyt Udløb lagt ved Gødelen, atter andre ved Hegnet noget syd for Bjergegaard, medens endelig andre igen anse en Gennemgravning ved Skodbjerge for det retteste.

Kommissionen har gjort de forskellige Forslag til Genstand for nøje Overvejelser og har bestræbt sig for at finde en Løsning, der med Hensyntagen saavel til Landbrugets som til Fiskeriets og andre berettigede Interesser kan tilfredsstille Kravet om en *snarlig* Forbedring af de *nuværende* Forhold. I saa Henseende er Kommissionen enig om, at det af Vandbygningsvæsenets Ingeniører udarbejdede og i deres blandt Bilagene værende Betænkning af 19. f. M., jfr. Planerne 2 og 3, omhandlede Projekt til en Sikring af Kanalen ved Hvide Sande, ændret saaledes som nedenfor angivet, rummer den bedst mulige Løsning. Kommissionen kan derfor *enstemmig* anbefale, at der snarest muligt søges bevilget de fornødne Midler til Udførelsen af følgende Arbejder:

I Profil 265 bygges det i Plan 2, Fig. 8—10, viste Par Indbygninger, dog at de gøres 1 m højere. Strømlejets Bundsikring gøres derhos ca. 50 pCt. længere. Vi anse det derhos for rettest, at Strømlejet gives en større Dybde paa indtil 5 m, muligt i Forbindelse med en Indsnævring af dets Bredde, saaledes at Profilet faar et Areal af ca. 200 m², i hvilken Anledning Strømlejet bør lægges paa Kanalprofilets dybeste Sted. Disse Foranstaltninger vil virke i Retning af en Forbedring af Afvandingsforholdene for Fjorden. Skulde en yderligere Indsnævring af Strømprofilet senere vise sig ønskelig, vil et saadant Efterarbejde let og med ringe Bekostning kunne udføres. Naar et saadant enkelt Par Indbygninger udføres som et selvstændigt Værk, maa vi anse det for hensigtsmæssigt i stor Udstrækning at bruge Beton i Sække i Stedet for Stenfyld, fordi Sækkene ville give en tættere Afdækning for Værkernes Fyldkærne. For at imødekomme Beboernes naturlige Ønske om en Forbindelse af de to Indbygningers Krone ved en let Vejbro, foreslaa vi at anbringe Aag af Jernpæle overdækkede med Jerndragere og med et bevægeligt Dæk over Midterfaget.

Udgifterne ved de her foreslaaede Foranstaltninger antages ikke at ville overstige følgende Beløb:

I. Ifølge Overslaget af Januar 1912:		
til to Indbygninger og Styrteleje	631,000	Kr.
Lukning af Nymindestrømmen	35,000	—
Administration og uforudsete Udgifter m. m. 15 pCt.	100,000	—
	766,000	Kr.
II. De foran nævnte Ændringer	208,000	—
Bro over Strømlejet	20,000	—
I alt	994,000	Kr.

Bache. **Claudi Westh.** **A. Poulsen.** **N. C. Monberg.** **J. Andrup.**

G. Kirk. **H. C. V. Møller.** **F. V. Mortensen.**

Finn Hoskiær.

Til Ministeriet for offentlige Arbejder.