

Til de ekstraordinære 775 Blokke vil medgaa ca. 1,300 m³ Beton, som udlagt og støbt vil koste ca. 21½ Kr. pr. m³ eller i alt 28,000 Kr.

Det ud for Agger Enge beliggende Dige, som strækker sig fra Agger til Mortensholm, er opført, før Anlægget af Høfderne Nr. 87, 88 og 89 for godt 10 Aar siden blev paabegyndt. Det er siden da vokset ret betydeligt i Bredde derved, at Sandflugt har lejet sig paa dets Østside; men efter at Novemberstormen har gennembrudt Diget paa en ca. 200 m lang Strækning, hvorved der lige Syd for Høfd Nr. 88 er skyllet Sand ind over den bagved liggende Eng indtil ca. 300 m fra Digelinien, vil det være nødvendigt at erstatte det nævnte Dige med et nyt, der tænkes anlagt med Dige-kronen ca. 65 m Øst for Landenderne af Høfderne Nr. 87, 88, 89 og 90 i en Længde af ca. 1,100 m, saaledes som vist med rødt paa vedlagte Plan. Da Diget paa Grund af sin saaledes noget tilbagetrukne Beliggenhed i de nærmeste Aar neppe vil blive forhøjet ved Sandflugt, foreslaas det opført i en Højde af 5 m, der dog vil blive forøget med ¼ m ved Ballasten og Svellerne for Krik-Agger Liniens Banespor til Søstenstransport, der tænkes forlagt til den nye Digelinie og ført henad den 3 m brede Dige-krone. I øvrigt bliver Dige-profilet som for det tilstødende Dige Syd paa med Skraaning 6:1 imod Vest og 3:1 imod Øst, dog saaledes, at der, hvor Terrainhøjden er under 2 m, fra denne Kote og ned til Terrainet mod Øst gives Skraaning 5:1 for at undgaa, at der med høj Vandstand i Havet opstaar Væld og Flydesand i østre Skraaning. Ved hver af Høfderne Nr. 87, 88 og 89 lægges en Sandtravers mellem Høfd og Dige, Øst for Nr. 88 tillige en Kørerampe af 5 m (16 Fods) Bredde og med Stigning 1:12, medens der ved Nr. 87 og 89 kun bliver Gangsti og en Trappe med Planketrin i østre Digeside.

Vejen, der fra Agger gaar Syd paa, foreslaas indgrøftet ca. 35 m Øst for Diget, saaledes at der mellem dette og Vejen bliver nogen Plads til Aflejring af det Sand, som med Tiden vil føres over Diget. Til en tilfredsstillende Ordning af Dige-forholdene vil der derhos udkræves en ca. 5,4 ha stor Strimmel af det Engareal, som er beliggende mellem Agger By og det tæt Nord for Digebruddet beliggende lave naturlige Dige, kaldet Skansebakkerne. Paa dette Areal, som er af ret ringe Værdi, er beliggende to ældre, meget brøstfældige Beboelseshuse, som det vil være nødvendigt at nedbryde, og et Par af Fiskernes Redskabshuse, som af Hensyn til Banesporet maa flyttes bort.

De til Forslagets Gennemførelse medgaaende Udgifter ere kalkulatorisk ansatte til 68,000 Kr., der fordele sig saaledes:

116,000 m ³ Digefyld à 45 Øre	52,200 Kr.
60,000 m ² Helmplantning à 2½ Øre	1,500 —
700 m Vej at grøfte og bane à 3 Kr.	2,100 —
	Arbejde... 55,800 Kr.
3,2 ha Eng à 600 Kr.....	1,920 Kr.
2,2 ha Eng à 400 Kr.....	880 —
2 Huse og 1 Skur at flytte	3,000 —
	Erstatninger... 5,800 —
Tilfældige og uforudsete Udgifter ca. 10 pCt.	6,400 —
	i alt... 68,000 Kr.

Under Henvisning til foranstaaende tillader jeg mig at anmode det ærede Finansudvalg om til 3die Behandling i Folketinget af Forslag til Finanslov for Finansaaret 1912—13 paa mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag:

Til § 15 B. Overordentlige Udgifter.

Som nyt Nummer tilføjes:

Til ekstraordinær Istandsættelse af Høfder paa den søndre Limfjordstange samt til Opførelse af et Beskyttelsesdige mod Vesterhavet ud for Agger Enge

96,000 Kr.

TH. LARSEN.

T. F. Krarup,
Fm.