

Planerne, som maatte vise sig hensigtsmæssige. Med Hensyn til Installationsarbejderne bemærkes, at de ville bestaa i den Ommontering af Telegrafstationens Lokaler, der er en Følge af den planlagte Udvidelse, samt i Anskaffelsen af et Akkumulatorbatteri til Stationens Forsyning med Strøm til Telegrafbrug, en Foranstaltning, der er meget økonomisk med Hensyn til Elektricitetsforsyningen, da denne derved kan ske fra Stadens Elektricitetsværk i Stedet for som hidtil fra almindelige Batterier, og som fremdeles giver Telegraferingen en Sikkerhed, der ikke kan opnaas ved Batterier. Endvidere vil der være at installere endnu en Wheatstoneopstilling af Hensyn til Korrespondancen med Hamborg, Aarhus og Aalborg, der nu foregaar ved Wheatstoneapparater.

Idet Ministeriet efter det anførte maa anse det for nødvendigt, at de af Telegrafdirektøren foreslaaede Arbejder og Anskaffelser bringes til Udførelse uden Hensyn til, hvilken endelig Ordning af Stationsforholdene der eventuelt senere maatte blive truffet, tillader jeg mig under Henvisning til Udvalgets Skrivelse af 4. d. M. at anmode om, at der til 2den Behandling i Folketinget af Forslaget til Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1911—12 paa mine Vegne maa blive stillet følgende Ændringsforslag:

Til § 27 B. Til II. D. Som nyt Nr.:

Til Udvidelse og Forandring af Lokalerne for Hovedtelegrafstationen i København samt til elektriske Installationer sammesteds. 67,200 Kr.

TH. LARSEN.

P. Nørgaard.

Til Folketingets Finansudvalg.

44

Ministeriet for offentlige Arbejder. København, den 15. April 1912.

Fra Telegrafdirektøren har Ministeriet modtaget Indberetning om, at der som Følge af Isforholdene i den forløbne Vinter har været usædvanlig mange Forstyrrelser i Telegrafvæsenets undersøiske Kabelnet, og at følgende Kabler have været overrevne:

3 7-korede Kabler i Store Bælt,
Kablet mellem Lolland og Langeland,
Kablet mellem Fyn og Als,
1 7-koret Kabel mellem Fredericia og Strib og endelig
det enkeltkorede Kabel mellem Hesselø og Anholt.

Af disse Kabler har man nu atter faaet repareret et 7-koret Kabel i Store Bælt, Kablet i Langelands Bæltet og imellem Fyn og Als samt Anholtkablet, medens Reparationen af de øvrige Kabler har maattet opsættes paa Grund af manglende Reservekabel.

Under Reparationsarbejderne i Store Bælt har det vist sig, at det ene af de afbrudte 7-korede Telegrafkabler er i en saa slet Forfatning, at det ikke uden Optagelse kan repareres. Kablets Armatur er nemlig omtrent helt fortæret, men selve Guttaperkakorerne ere væsentlig ubeskadigede, og det maa antages, at de i alt Fald for den langt overvejende Dels Vedkommende kunne optages fra Havbunden og derefter rearmeres paa en Kabelfabrik. Selve Guttaperkakorerne ere Kablets kostbareste Del, og man vil saaledes kunne faa et saa godt som helt nyt Kabel for mindre end Halvdelen af Anskaffelsesprisen. Det antages, at selve Rearmeringsudgiften for et Store Bælts Kabel vil blive ca. 40,000 Kr., og at bemeldte Kabel paa fornævnte Maade kan repareres og udlægges for ca. 50,000 Kr.

Paa Store Bælt benyttes under normale Forhold 41 Lødnings, og de derværende Kabler indeholde tilsammen 44 Lødnings; som det fremgaar af