

Bilag 2.**Vandbygningsdirektøren.**

København, den 29. April 1912.

Hermed 7 Bilag.

Ved at tilbagesende den med Ministeriets Skrivelse C. 557 af 23. April d. A. modtagne Skrivelse, hvori Folketingets Udvalg angaaende Forslag til Lov om Sikring af det fra Ringkøbing Fjord aabnede Udløb ved Hvide Sande m. m. ønsker forskellige nærmere angivne Spørgsmaal besvarede, tillader jeg mig at fremsætte følgende Oplysninger og Bemærkninger:

ad A. 1. Hvad angaar Flytningen i 1905 af Sandpumperen „Nymindegab“s Station fra Nymindegab til Ringkøbing, henvises til Ministeriets Skrivelser C. 1293 af 5. August 1905 og C. 1473 af 19. September s. A. (jfr. Ministeriets Journal Nr. 1622 1905 og Vandbygningsdirektørens Skrivelse Nr. 1067 af 14. Juni 1905).

ad A. 2. Saavidt det kan ses her, indgik der ingen Klager fra Landbruget over Oversvømmelser ved den sydlige og mest udsatte Del af Fjorden i de Aar, „Nymindegab“ laa ved Nymindegab; saadanne Klager ses i øvrigt heller ikke at være indløbne efter den Tid indtil Aabningen af Udløbet ved Hvide Sande.

ad A. 3. Til Anskaffelse af „Nymindegab“ med tilhørende Bugserbaad og 3 Selvlosserpramme medgik 189,700 Kr. Skibet gik ind i Ringkøbing Fjord den 27. Januar 1899. „Frem“ kostede i Anskaffelse 47,400 Kr. og Anlægget af Bedingen ved Nymindegab 12,500 Kr.

Det skal tilføjes, at den største Del af Tømmeret i den anvendtes i den nye ved Ringkøbing i 1907 anlagte Beding, hvortil med gik 8,000 Kr.

ad A. 4. Hvor lang Tid det vil tage, og hvad det vil koste at genaabne det gamle Løb ved Nymindegab, kan ikke besvares uden en nærmere Undersøgelse af dette over 4 km lange, i Aarenes Løb til Dels tilsandede Løb; til en saadan Undersøgelse vil antagelig medgaa 2 à 3 Uger. Efter en løselig Beregning kan man antage, at der med Anvendelse af Vandbygningsvæsenets Materiel vil medgaa henved 2 Arbejdsaar med en Udgift af omkring 150,000 Kr.

ad B. 1. At aabne Udløbet af 1892 (d. v. s. det nuværende Udløb ved Nymindegab) under de nuværende Forhold (med et Udløb ved Hvide Sande) er praktisk talt uigennemførligt, idet Løbet sander til umiddelbart efter en Aabning.

Efterhaanden som Middelvandstanden i Fjorden efter Aabningen af Udløbet ved Hvide Sande blev lavere, aftog ogsaa Styrken af Udstrømmen igennem Nymindegab og mistede Evnen til at udkære Renden ude ved Havet, hvor Maskinerne sjældent eller aldrig kunde arbejde, og til at forhindre Tilsanding i den yderste Del af Udløbet. Det sidste Forsøg paa at holde Udløbet vedlige foretoges vekselvis med „Nymindegab“ og med „Frem“ i Tiden fra 1. Marts til 15. Oktober 1911, uden at et blot nogenlunde tilfredsstillende Resultat kunde opnaas.

ad B. 2. Hvad en kontinuerlig Bedækning af Løbets Sydside vil koste, kan ikke afgøres uden en Undersøgelse og Opmaaling paa Stedet, hvortil antagelig vil medgaa 2 à 3 Uger. Efter en løselig Beregning vil Bekostningen blive omkring 900,000 Kr.

ad B. 3. a. Sandpumperen „Nymindegab“ var stationeret ved Nymindegab fra dens Ankomst i Januar 1899 til Udgangen af Aar 1905, altsaa i ca. 6 Aar; men i denne Tid har den tillige udført Arbejder andre Steder i Fjorden, saaledes som fremgaa af hos-