

Konstruktioner.

Foruden hvad der i det foregaaende er nævnt, skal der yderligere an-gaaende de anvendte Konstruktioner bemærkes følgende:

Under Jernbjælkelaget mellem Kælder og Stue anbringes i 8 cm's Afstand et Rabitzdække som Isolation med Tværv ventilation i Luftrummet for den varme Aarstid. Jernbjælkelagets glittede Betongulv dækkes med Linoleum, der ogsaa efter nogen Tids Forløb lægges paa Brædegulvene i de andre Etager. Alle W. C.-Rum, Bade- og Skyllerum samt Tekøkkener dækkes paa Jernbjælke-lag med Terrazzogulve, paa Træbjælkelag med samme Materiale støbt paa Traad-net eller med Magnesit eller lignende. Til Kælderbetongulvene anvendes som Dækningsmateriale dels Terrazzo, dels Fliser, dog ikke i Kedelrum. Mansard Kvistetagens Rum belyses dels ved nye større Kviste og dels ved Ovenlys, som ved Operationsafdelingen gøres meget store. Alle Vinduene i Façaderne fornyes, og alle øverste Rammer indrettes til vandret Vipning med indstilleligt Beslag, saadanne anbringes ogsaa over alle Døre til Sygeværter. En Del Rum bliver baade af Skønheds- og Nyttehensyn beklædt med hvide Fliser. Saavidt muligt anbringes alle Varmelegemer i Vinduesbrystningerne. Alle pudsede Hjørner afrundes. Alle Varmelegemer skulle enten være glatte karnisformede Radiatorer eller Rørharper, anbragte saa langt fra Væg, at man bekvemt kan rengøre. Radiatorerne hænges paa Væg paa indmurede eller faststøbte Jern. Om alle Rørledninger gælder, at kunne de ikke indmures, maa de fastgøres i saa stor Afstand fra Væg, at man let kan komme til at rense baade dem og bag ved dem.

Bygningen oplyses med elektrisk Lys. I Tekøkkener indlægges Gas.

Taget lægges med nye Falstagsten.

Desinfektionsanstalt og Lighus.

Op mod Gavlen af Søetatens Enkebolig opføres en mindre Bygning, hvori anbringes Desinfektionsanstalt, Lighus, Karlekammer m. m. Bygningen opvarmes som foran angivet ved Hjælp af Varmeledninger, der føres over fra Kedelhuset.

Gymnastikhus.

I Stedet for den i Baadmandsstrædefløjen værende Gymnastiksal tænkes bygget et Gymnastikhus paa Elevskolens Øvelsesplads.

Udgifterne til Hospitalsanlægget ere beregnede til 500,000 Kr., der fordele sig paa følgende Poster:

Bygningsarbejder i Baadmandsstrædefløjen og Forbindelsesbygningen ifølge indhentet Overslag fra forskellige Haandværksmestre 175,500 Kr.
hvertil maa lægges:

For Isolation i Mure 7,500 —
For Linoleum paa Gulve 6,000 —

Ingeniørarbejder:

Varmeværk	52,800 Kr.
Varmtvands Forsyning	12,000 —
Ventilation	10,000 —
Sanitære Anlæg	8,500 —
Koldtvands Anlæg	2,100 —
Gasindlæg	500 —
Elektrisk Belysning	11,000 —
Elektriske Elevatorer	9,000 —
Telefoner og Ringeapparater	2,600 —

At overføre . . . 108,500 Kr. 189,000 Kr.