

Underbilag 1.

Overslag.

1. Udgifterne ved Indkørselen til og Ombygningen af Ryesgade-Stationen.
Station ÷ 21,0—6,1.

B. 1.		Kr.	Kr.
B. 1.	Banelegemet:		
	Jordarbejdet..... 32,000 m ³ à Kr. 0,90	28,800	
	Afvanding	10,000	
	Lav Støttemur mellem de 2 Viadukter.....	2,000	
	Udvidelse og Forstærkning af Broen over „Spanien“....	10,000	
	Bro over „Grønland“ samt Støttemur i St. 6,1	27,000	
			77,800
2.	Overbygning:		
	45 kg Spor..... 5,810 m à Kr. 31,00	180,100	
	45 kg Sporskifter..... 10 Stkr. à — 700,00	7,000	
	32 kg Spor..... 2,690 m à — 17,90	40,500	
	32 kg Sporskifter..... 10 Stkr. à — 400,00	4,000	
	32 kg Krydsningssporskifter.... 1 — à — 2,200,00	2,200	
	Sporkryds..... 1 — à — 400,00	400	
	Sporstoppere..... 6 — à — 165,00	1,000	
	Tillæg for Forbindelsesspor og midlertidige Spor	40,000	
			275,200
3.	Veje og Indhegninger:		
	Ændringer ved Ilgodsvarehus		1,000
4.	Bygninger:		
	Ændringer ved Hovedbygning	20,000	
	Perronindfatning..... 1,900 m à Kr. 10,00	19,000	
	Perronbelægning..... 4,700 m ² à — 2,50	11,800	
	—..... 1,350 m à — 5,00	6,700	
	Perrontage..... 2,000 m à — 25,00	50,000	
	2 Perrontunneler.....	53,000	
			160,500
5.	Baneinddeling og udvendige Stationsanlæg:		
	Mælkerampe.....	1,000	
	Belysning.....	10,000	
			11,000
D.	Telegraf- og Signalanlæg.....		75,000
	Andre og uforudsete Udgifter.....		27,500
			<u>628,000</u>
	I alt... ..		628,000