

## 2. Udgifterne ved Anlæg af Højbanen St. 6,1—14,5.

	Kr.
Udgifterne ved Broanlægget inkl. tilfældige Udgifter .....	1,230,000
45 kg Spor .....	1,680 m à Kr. 31,00 52,100
Overdækning af Perroner, Ventesalsbygning, tilfældigt .....	72,900
Midlertidige Spor, Omregulering af Gader .....	75,000
I alt...	<u>1,380,000</u>

## 3. Udgifterne ved Anlæg af en Centralstation umiddelbart Nord for Aarhus Havn. St. 14,5—36,0 (+ Udtrækssporene).

B. 1. Banelegemet:		Kr.	Kr.
Jordarbejdet iberegnet Ramper m. m. 1,280,000 à Kr. 0,90		1,152,000	
	Kr.		
Kystsikring .....	1,200 m à Kr. 450,00	540,000	
	300 m à — 309,00	92,700	
	300 m à — 215,00	64,500	
	200 m à — 130,00	26,000	
	200 m à — 99,00	19,800	
		<u>743,000</u>	
Afvanding .....		40,000	
Bro for Remisespor .....		40,000	
Støttemure .....		20,000	
		<u>1,995,000</u>	
2. Overbygning:			
45 kg Spor .....	4,900 m à Kr. 31,00	151,900	
45 kg Sporskifter .....	18 Stkr. à — 700,00	12,600	
32 kg Spor .....	36,500 m à — 17,90	653,500	
32 kg Sporskifter .....	145 Stkr. à — 400,00	58,000	
32 kg Krydsnings-Sporskifter..	3 — à — 2,200,00	6,600	
Fortsatte Sporskifter, Tillæg ..	10 — à — 100,00	1,000	
Sporstoppere .....	26 — à — 165,00	4,300	
Tillæg for Forbindelsesspor og midlertidige Spor ..		40,000	
		<u>927,900</u>	
3. Veje og Indhegninger:			
Brolægning .....	4,000 m <sup>2</sup> à Kr. 7,20	28,800	
Chaussering af Pladser og Læsseveje	27,400 m <sup>2</sup> à — 2,70	74,000	
— ny Kystvej .....	14,600 m <sup>2</sup> à — 2,70	39,400	
Fortov .....	2,460 m à — 6,00	14,800	
Cyklesti .....	2,460 m à — 4,00	9,800	
Hegn .....		30,000	
Grusning .....		5,000	
		<u>201,800</u>	
4. Bygninger:			
Ændringer ved Hovedbygning .....		75,000	
Varehus med Fløje og Fundering .....		305,000	
Told-Ilgods- og Syre-Varehuse .....		68,000	
Remiser, 48 Pladser à Kr. 7,000, 2 Pladser à Kr. 6,000..		348,000	
Centralrøgftræk og Tilbygning til Remiser .....		75,000	
Mindre Bygninger, som i Lovforslaget .....		103,000	
Perronindfatning .....	2,580 m à Kr. 10,00	25,800	
Perronbelægning, Tjærebeton .....	8,320 m <sup>2</sup> à — 2,50	20,800	
— Asfalt .....	1,840 m <sup>2</sup> à — 5,00	9,200	
Perrontage .....	3,600 m <sup>2</sup> à — 25,00	90,000	
Varehusperroner med Overdækning..	1,100 m <sup>2</sup> à — 30,00	33,000	
2 Perrontunneler .....		65,000	
		<u>1,217,800</u>	
		At overføre...	4,342,500