

Bilag XII.

De danske Statsbaner.

15. April 1915.

Overslag

over

Udgifterne ved Ombygning af Aarhus H. og Mølleengsstationen efter Forslag
(J. Andersen) Plan O, af April 1915.

Betegnelse.	Antal.	Enhed.	Enheds- pris.	Kr.	Kr.	Kr.
Udgifterne ved den fornødne Areal- erhvervelse er ikke medtaget i Over- slaget.						
<i>1. Banelegemet:</i>						
Jordarbejdet.....	335,000	m ³	0,90	301,500		
Afvanding.....				40,000		
Udvidelse af Broen for Frederiksallé.....				250,000		
Udvidelse af Broen for Bruunsgade.....				325,000		
Støttemure.....				55,000		
						971,5
<i>2. Overbygningen:</i>						
Hovedspor 45 kg.....	1,960	lm	31	60,760		
Hovedspor 45 kg at flytte (Skærveballast)	3,360	lm	10	33,600		
Sporskæringer 45 kg.....	1	Sæt	700	700		
Krydsningssporskifter 45 kg.....	6	Sæt	3,600	21,600		
3 Spor fra Syd 32 kg.....	1,960	lm	20	39,200		
Sidespor 32 kg, tildels ældre brugelige Ma- terialier.....	14,580	lm	17,90	260,982		
Sidespor 32 kg at flytte.....	14,000	lm	5	70,000		
Sporskifter 32 kg.....	31	Sæt	400	12,400		
Sporskæringer 32 kg.....	3	—	400	1,200		
Krydsningssporskifter 32 kg.....	6	—	2,200	13,200		
Sporskifter at flytte.....	79	—	100	7,900		
Krydsningssporskifter at flytte.....	5	—	400	2,000		
Sporstoppere.....	49	Stk.	165	8,085		
Tillæg for Forbindelsesspor, udover hvad der er vist paa Planen.....				30,000		
Tillæg for midlertidige Spor og for Ar- bejdets Udførelse under Drift.....				55,000		
Midlertidig Underkørsel for Jordtransport- spor.....				15,000		
						631,627
At overføre.....						1,603,127