

Der nedbrydes forskellige Skillerum og Skorstensrør, og der indrettes 2 Trefagsstuer, ligesom den midterste Stue gøres større. Gulvene udbedres, hvor Skillerum er nedbrudte, der funderes for de nye Skillerum. Lofter og Vægge udpudsas efter Forandringen, og de nye tilbyggede Udbygninger pudsas paa Loft og Vægge. Gulvene her gøres som i den øvrige Bygning.

Manzardetagen inddeles som vist i 5 Sygestuer, 5 mindre Værelser, 1 Badeværelse og 1 Skyllerum med 3 W. C.

Hovedskillerum, Trappeskillerum og Korridorsskillerum i Midterbygningen gøres af Grundmur, de andre Tværskillerum af sømfaste Plader.

Lofter og Vægge pudsas. I Bad-Skyllerum og W. C. paasættes Vægffiser i 1,25 m Højde, ligeledes over Bordet i Køkkenet.

Snedkerarbejdet suppleres i Lighed med det ældre.

5. Pavillon F.

Taget nedbrydes, ligeledes Gavlene indtil Gesimshøjde, Hovedgesims mures rundt paa alle Sider. Midtpartiets Gavle forandres efter Tagprofilen. Nyt Manzardtag med Afvalmning affindes med Anvendelse af det brugelige Tømmer fra det ældre Tagværk.

Kvistene leveres og dækkes med Zink, Tagrender, Nedløb og Skotrender udføres af samme Materiale.

Taget dækkes med røde Falstagsten af holl. Model.

En helt ny Manzardetagen indrettes med pudsede Lofter og Vægge til Sygestuer og Opholdsstuer for 15 Patienter.

Stueetagen ombygges, Skillerum nedbrydes, nye opføres. Korridoren gennemføres, og der indrettes Hovedindgang midt paa Façaden mod Nordvest, med støbt Betontrappe foran.

I de 2 Udbygninger indrettes der 2 Hovedtrapper til Manzardetagen samt 2 Værelser for Personalet, 2 Badeværelser, 2 W. C., 2 Tekøkkener og 2 Skyllerum. I Badeværelse, W. C. og Skyllerum beklædes Vægene i 1,25 m Højde og i Køkkenerne over Bordet. Gulvet udlappes og ordnes efter Skillerumsforandringer.

Reparationer udføres efter de forskellige Haandværkere.

Lofter og Vægge hvidtes, og Vægge limmales tillige.

Kælderen reparerer, og hvidtes Loft og Vægge.

Façaderne ombygges, Vinduer og Døre forandres, Brystninger mures. Udbygningernes Gavle ommures ligeledes. Pillasterfremspring afhugges. Fuger udhugges og pudsas med Cementmørtel. Hovedgesims trækkes.

Der leveres og henlægges Skiffersolbænke i Vinduerne. Snedkerarbejdet suppleres.

6. Pavillon D.

Taget nedbrydes, ligeledes Gavlene indtil Gesimshøjde, Hovedgesims mures rundt paa alle Sider.

Midtpartiets Gavle forandres efter det nye Tagprofil.

Nyt afvalmet Manzardtag affindes med Anvendelse af brugbart Tømmer fra det ældre Tag og rejses, det lægtes og dækkes med røde Falstagsten af holl. Model.

Nye Tagkviste opsættes, de dækkes med Zink, Render, Nedløb og Skotrender udføres af samme Materiale.

Façaderne udhugges Fuger, Pillasterfremspring afhugges. Der tilbygges mod Nordvest i hver Ende af Bygningen en mindre Tilbygning med Trappe til den nye Etage og et Badeværelse. I den ældre midterste Udbygning anlægges ligeledes en Trappe til Manzardetagen, og det ældre Toiletanlæg omordnes.

Den lange Korridor afbrydes paa Midten, og der indrettes et Venteværelse for menige.

I midterste Stue (Klinik) fjernes 2 Skillerum henholdsvis om en Trappe og om et Linnedskab, ligeledes 1 Skorstensrør.

I Manzardetagen inddeles som vist 7 Stuer med Plads til 22 Senge, 2 Badeværelser, 1 Køkken, 1 Sygeplejerværelse og et Skyllerum med 3 W. C.

Hovedskillerum og Tværskillerum ved Trapper og i Midten udføres af Grundmur, de tynde Skillerum udføres af sømfaste Plader.

Lofter og Vægge pudsas, i Bad-Skyllerum og W. C. opsættes Vægffiser i 1,25 m Højde, ligeledes over Bordet i Køkkenet. Façader pudsas. Snedkerarbejdet suppleres i Lighed med det ældre.