

er medregnede i de enkelte Bygningers Opførelse og saaledes indeholdt i det samlede Beløb 960,000 Kr. + 40,000 Kr. = 1 Million.

Arkitekthonoraret, ca. 40,000 Kr., er ligeledes medregnet i Bygningernes Opførelsessum.

Samtlige Udgifter til Hospitalets Opførelse efter de indsendte Planer er saaledes beregnede afholdte *indenfor* Summen 1 Million, muligvis med nogen Besparelse — Priserne forudsat som ved Kalkuleringen før 1. August —, hvilken Besparelse undertegnede i den tidligere indsendte Redegørelse har ment eventuelt anvendt til Underbringelse af Officerer.

Til Grund for Beregningen har Hr. Arkitekt K. Varming lagt den samme Udgiftsskala — med den Forskel, som Arbejdslønsforholdene medfører — som for Beregningen af Udgifterne ved Opførelsen af Sindssygehospitalet ved Nykøbing p. S., hvilket Hospital Hr. Arkitekt Varming har tegnet, beregnet og for Tiden opfører for Justitsministeriet. Ved en foreløbig Opgørelse af de effektive Udgifter indtil Dato ved Opførelsen af dette Hospital — Bygningerne er under Tag — har det vist sig, at de i Overslaget gjorde Beregninger passer særdeles godt, idet man her indtil videre er godt paa den sikre Side.

Hr. Arkitekt K. Varming har, efter at have modtaget Meddelelse om den i Fællesskrivelsen fremsatte Sum, 1,300,000 Kr., foretaget en Revision af Overslaget og fastholder efter denne fremdeles, at det omhandlede Hospital efter de indsendte Planer kan opføres — Priserne for Kalkuleringen pr. 1. August — indenfor et Beløb af 1 Million — forsvarligt og solidt, men uden al Luksusudstyr (saasom Vægflisebeklædninger i større Udstrækninger, kostbare Gulvbelægninger, Dekoration af Vægge og Loffer o. l.).

Beløbene til Tilbygning til Kedelhus, 12,000 Kr., og til Udvidelse af Økonomi- og Vaskeribygning, 10,000 Kr., er de af Ingeniørkorpset opgivne, overførte af mig i det indsendte Forslag.

Efter Indsendelsen af Forslaget ved 3die Divisions Paategning Nr. 1459 af 7. August d. A. har jeg nøjere uddybet Planen samt konfereret med de Herrer Professorer, Overkirurgerne E. A. Tscherning og Vilh. Schaldemose, der begge har gennemgaaet Planerne, særligt „Bygningen for Sygebehandling“. Efter disse Overvejelser og i nøje Overensstemmelse med de af de Herrer Professorer fremsatte Bemærkninger har jeg foretaget Ændringer i den indre Konstruktion af „Bygningen til Sygebehandling“, uden at der ved disse konstruktive Ændringer er sket nogen Forandring i Afsnitsinddelingen eller af de andre i Planen nedlagte Principper.

De til Afsnittet hørende Lokalteter (Laboratorium, Tekøkken, Linnedrum, Bad, W. C. og Skyllerum) er flyttede fra Tværbygningen ind i Sidebygningen, og der er for Enden af hver af de to store Belægningsstuer i Sidebygningen og lige overfor de smaa Værelser i Tværbygningen anbragt W. C. og Skyllerum. De mindre Værelser (2- og 4-Sengs Stuerne) er flyttede fra Sidebygningen ind i Tværbygningen og lagte i Syd. Gangen i Tværbygningen, der derfor er lagt i Nord, er ført direkte igennem til Øst og Vest (Dagrummene). Hovedtrapperne med Elevatorerne er førte ind i Bygningen i Stedet for, som i den tidligere Plan, anbragte i et Taarn udenfor Tværbygningens Profil. Operationsafdelingen er ved et Forrum bygget ud fra Tværbygningens Profil. Forrummet staar i aaben Forbindelse med Gangen og har direkte Lys fra Øst og Vest. Herved opnaas:

at samtlige Lokalteter til Brug for Sygebehandling ligger centralt for Sygestuerne, hvorved Afstanden fra disse formindskes. Herved lettes Sygeplejerskens Gerning. Den Vej, hun skal tilbagelægge ved den stadige Henten og Bringen til den enkelte syge, er nu saa kort, som den overhovedet kan blive;

at al Udbringen af Bækkener m. m. sker ad korteste Vej og for de store Værelsers Vedkommende uden at komme i nogen Berøring med den øvrige Konfluks. Det er ikke alene en hygiejnisk, men ogsaa en æstetisk Ordning;

at der er blevet Plads til at give hvert Afsnit et Linnedrum i Stedet for to Linnedskabe og eet Værelse til Laboratorieundersøgelser, 4 W. C. i Stedet for to samt til at anbringe Vagt værelset i Centrum af Afsnittet i umiddelbar Nærhed af samtlige Sygestuer;

at udnytte Sollyset i saa høj en Grad, som det overhovedet er muligt. Værelserne i Sidebygningen faar direkte Øst- og Vestsol, Værelserne i Tværbygningen