

en Sygehusbygning ganske uantagelig Ordning. Paa Grund af den store Etagehøjde bliver Bygningens Højde til Gesimsen 2 Alen og til Tagryggen ikke mindre end 8 Alen større end tilladt efter Byggelovens §§ 15 og 19 — Gesims og Tagryg ligger henholdsvis 4 og ca.  $8\frac{1}{2}$  Alen højere end paa Sølvgadens Kaserne, og Bygningens Højde vil derfor kræve Dispensationer, som neppe kan ventes tilstaaede, bl. a. af Hensyn til Faren ved Ildebrand; nogen tvingende Nødvendighed til at bygge saa højt foreligger overhovedet ikke.

Det vil endvidere være umuligt i denne Bygning at finde en passende Inddeling for de Hovedgrupper af Sygdomme, som skal behandles.

Idet jeg derfor ikke finder Anledning til at fordybe mig i Enkeltheder, skal jeg dog pege paa, at man ikke uden betydelig Gene kan have en Badeanstalt, der for øvrigt i flere Henseender er mangelfuld, og til hvilken Massageklinikken uden nærmere Angivelse er henlagt, liggende i selve Bygningen, især naar Anstalten skal benyttes af ikke-indlagte.

*Klinik for Hud- og Kønssygdomme mangler ganske.*

Det vil sikkert ogsaa medføre store Ulemper at have Administrationslokaler i Stuen, Kassationsforsamlinger paa 1ste Sal, Apotek paa 2den Sal midt imellem Sygestuerne, umiddelbart op til de til disse hørende Baderum og Klosetter.

Paa 4de Sal er der en lang Korridor uden noget som helst Lys med Sygestuer paa den ene og en Række Sygeplejerskeværelser paa den anden Side.

Angaaende Areal og Gulvbelægning og Vægbehandling gælder det samme som i Projekt A. og B.

### Ingeniørkorpsets Forslag.

De to følgende Forslag er udarbejdede af Ingeniørkorpsset under Samarbejde med Lægekorpsset, og for „Forslag 1“s Vedkommende har Arkitekt Laage udarbejdet Façadebygningerne. De holder sig i enhver Henseende nøje til de af Ministeriet i dets Direktiver stillede Fordringer til Byggeareal, Sengeantal, Kubikrum ( $32\text{ m}^3$ ) og Gulvflade ( $8,5\text{ m}^2$ ) pr. Sygeseng, Antal og Størrelse af Funktionærboliger, Officersafdeling og Afdeling for Kvinder og Børn m. m. Forslag 1 holder sig nøje til den forlangte Byggesum (1 Mill. Kr.). Forslag 2 overskrider denne med 38,000 Kr., men kan ved en Formindskelse af Sengeantallet af ca. 15 Senge — maaske ogsaa uden denne — bringes ned til Millionen.

Det skal bemærkes, at i disse Summer er medregnet Udgiften til Linoleumsbelægning paa brandsikre Etageadskillelser i alle Sygebygninger saavel paa Sygestuer som Gange og til Oliemaling og delvis Lakering af Vægge samt til Haandvaske paa Stuer og Korridorer, ret betydelige Udgifter, der udtrykkelig *ikke* er medregnede i Arkitekt Ingemanns Forslag, og om hvilke man ingen Oplysning faar i det angaaende Stabslæge von Hartens Forslag Ingeniør- og Lægekorpsset bekendte.

#### Forslag 1

svarer til den første af Ministeriets Opgaver. Epidemihospitalets Pavilloner beholdes ligesom i Stabslæge von Hartens Forslag og i Arkitekt Ingemanns Projekt C. uforandrede, 3 af dem overføres til det almindelige Sygehus. (Plankeværket bibeholdes).

Herved beholder man Muligheden af under nødvendige Forhold let at kunne tage dem i Brug til Udvidelse af Epidemihospitalet og til under almindelige Forhold at have særlige Bygninger til Angina og Tuberkulose. De manglende 240 Senge er anbragte i 2 Sygebygninger, en kirurgisk og en medicinsk, og fordelte til Underafdelingerne i et Antal, der svarer til det formentlige Behov.

Det nye almindelige Sygehus bestaar af:

De overførte Pavilloner.

2 større Sygebygninger (1 medicinsk og 1 kirurgisk), begge bedst muligt situerede med Hensyn til Verdenshjørnerne med alle Sygestuer i Sydøst, Operationsstuer i Nordvest.

1 Administrationsbygning (Façade til Tagensvej), indeholdende:

Kontorlokaler,

Apotek,