

Underbilag.

De danske Statsbaner.
1916.

Aarhus.
Forslag Q.

Overslag

over

Udgifterne ved Anlæg af den til Forslag M. hørende Godsbanegaard i Mølleengen med de hertil nødvendige midlertidige Forandringer.

(Udgifterne ved den fornødne Arealerhvervelse er ikke medtagne i Overslaget.)

Betegnelse.	Antal.	Enhed.	Enheds- Pris. Kr.	Kr.	Kr.
1. Banelegemet:					
Jordarbejde	800,000	m ³	0,90	724,000	
Afvanding				125,000	
Udvidelse af bestaaende Bro paa Nordbanen				35,000	
Bro under Hammel-Banen				14,000	
Bro for Havnebanen				150,000	
Træbro for Odder-Banen				4,000	
Interimsforanstaltninger under Jordarbej-					
det ved Bro for Frederiks Allé ...				17,000	
Broen for Bruunsgade				325,000	
					1,394,000
2. Overbygning:					
Statsbanespor 45 kg/m	2,260	m	31	70,060	
Sporskifter 45 kg/m	10	Stk.	700	7,000	
Krydsningssporskifter 45 kg/m	6	—	3,600	21,600	
Sidespor og Privatbanespor 32 kg/m ...	32,820	m	17,9	537,478	
Sporskifter	116	Stk.	400	46,400	
Krydsningssporskifter	14	—	2,200	30,800	
Sporstoppere (små, støbte)	37	—	35	1,295	
Tillæg for Forbindelsesspor og midlertidige					
Spor				52,000	
					816,633
3. Veje og Indhegninger:					
Chaussering	34,000	m ²	2,70	92,000	
Brolægning omkring Bygninger				5,000	
Hegn				55,000	
Grusning				5,000	
					157,000
					At overføre... 2,367,633