

man jo her maa regne med Vinterhøjvande, da Arbejdet ikke kan udføres i en Sommer.

Anderledes stiller Sagen sig, hvis man bygger Sluserne indenfor Dæmningen; saa bliver Byggegruberne ikke saa dybe og heller ikke saa dyre at fremstille og tørholde, da man i saa Fald kun faar den lavere Fjordvandstand at regne med.

Dette sidste Forhold havde man faaet i Forslag II., hvor den Dæmning, der skulde holde Havets Højvande ude, var foreslaaet sammenbygget med Molerne, saa Byggegruben nødvendigvis maatte komme til at ligge indenfor Spærredæmningen. Man kunde altsaa efter Forslag II. arbejde med større Sikkerhed end nu, hvis man da ikke vil gøre Skridtet fuldt ud og bygge Sluserne og en ny Dæmning indenfor den nuværende.

Angaaende de Beløb, 1,6 og 1,9 Mill. Kr., som Kommissionen anslaaer til Gennemførelsen af henholdsvis Forslag II. og Kommissionsforslaget, kan jeg kun sige, at de forekommer mig ret lave; men for øvrigt kan jeg egentlig ikke udtale mig om dem, da jeg ikke har fundet noget om, hvorledes de er fremkommet.

For Forslag II.s Vedkommende kan man komme til nedenstaaende Resultat, naar det forudsættes, at Sluserne lægges i en ny Dæmning.

I det Beløb, 2,375,000 Kr., som i December 1914 blev beregnet til Forslagets Gennemførelse, var der kun indbefattet 500,000 Kr. til Lukningsarbejderne ved Hvide Sande og Aabningen ved Gødelen. Til disse Arbejder blev der senere paa Grund af forøgede Dybder bevilget 700,000 Kr., saa hvis dette Beløb er medgaaet, maa ovenstaaende Sum for hele Arbejdet forhøjes med 200,000 Kr. til 2,575,000 Kr., og Gennemførelsen af den resterende Del af Forslag II. vilde nu altsaa formentlig andrage 1,875,000 Kr., hvortil yderligere maa lægges 100,000 Kr., hvis den af Kommissionen foreslaaede Lededæmning i Havet ogsaa skulde bygges.

Ærbødigst

Arvid Holm.

Til Vandbygningsdirektøren.